

Bijlage B2

MJOP's Sport

Openbaar

Op de weggelakte informatie is geheimhouding opgelegd

ingevolge artikel 87 Gemeentewet.

Inhoudsopgave

MJOP's buitensport velden	BLZ 3
MJOP's gebouwen buitensport	BLZ 56
MJOP's Geusseltbad/Geusseltgebouw	BLZ 64
MJOP's gebouwen binnensport	BLZ 71
MJOP's Sporttechnische inrichting	BLZ 86

Rapport

Gemeente Maastricht

Meerjarenplan buitensportvelden (MJP)

Colofon

Titel: MJP Buitensportvelden
Soort document: Rapport
Projectnummer: 25NW82701
Ons kenmerk: 250604 25NW82701 Rapportage MJP Buitensportvelden gemeente Maastricht
Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
Contactpersoon: Dhr. E. Smeets

Status: Definitief
Datum: 4 juni 2025
Auteur: Dhr. F. de Jong
Gecontroleerd: Dhr. R. Verdonchot
Vrijgegeven: Dhr. R. Bouten

5.1.2e

Inhoud

1. INLEIDING	3
2. OVERZICHT ONDERHOUDSKOSTEN	4
2.1. ONDERHOUD SPORTVELDEN	4
3. MEERJAREN INVESTERINGSPLANNING	6
3.1 INVESTERINGEN SPORTVELDEN	6
BIJLAGE 1: ONDERHOUDSKOSTEN	9
BIJLAGE 2: INVESTERINGSPLANNING	9

1. Inleiding

Dit Meerjarenplan (MJP) voor de buitensportparken in de gemeente Maastricht biedt een overzicht van de onderzochte sportvelden en overige inrichtingen en brengt op gestructureerde wijze de investerings- en onderhoudskosten voor de komende 40 jaar in kaart. Het MJP is een hulpmiddel om de buitensportvelden en de overige inrichtingen op een kwalitatief voldoende niveau te brengen en/of te houden. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de sportparken die binnen het onderzoeksgebied vallen.

Tabel 1. Overzicht sportparken en sportvelden in de gemeente Maastricht

Sportpark	Vereniging	Sport	Type veld	Aantal
Amby	KV Maastricht	Korfbal	Kunstgras	2
Bemelerweg	vv Scharn	Voetbal	Kunstgras	2
			Natuurgras	2
			Oefenveld natuurgras	2
Daalhof	vv Daalhof	Voetbal	Natuurgras	2
			Oefenhoek natuurgras	1
Geusselt Noord	R.K.A.S.V. Willem I	Voetbal	Kunstgras	2
			Oefenveld kunstgras	1
			Natuurgras	1
	MHC	Hockey	Water	2
			Zand	1
			Oefenhoek semi-water	1
	Boulodrome	Jeu de boules	Kiezel	2
Geusselt Zuid	-	Trimlopen	Asfalt	1
	Ultimaas	Diversen	Oefenveld natuurgras	1
Laan in den Drink (Heer)	VV Geusselt Sport	Voetbal	Natuurgras	3
Heugem	RKHSV	Voetbal	Kunstgras	2
			Natuurgras	2
Jekerdal	SC Jekerdal	Voetbal	Kunstgras	2
			Natuurgras	1
			Oefenveld natuurgras	2
West	Atletiek Maastricht	Atletiek	Kunststof/ gras	1
	vv Maastricht West	Voetbal	Kunstgras	1
			Natuurgras	3
	MCC	Cricket	Natuurgras	1
	HSCM	Honk-/softbal	Natuurgras	1
	-	Jeu de boules	Kiezel	1
	Maastricht Rugby	Rugby/ American/ lacrosse	Kunstgras	1
	-	Trimlopen	Asfalt	1
Wolder	RKSV Leonidas-W	Voetbal	Beton	1
			Natuurgras	3

2. Overzicht onderhoudskosten

Het uitgebreide kostenoverzicht voor het jaarlijks onderhoud is te vinden in Bijlage 1: Onderhoudskosten. In de bijlage is de taakverdeling weergegeven wat betreft onderhoudsmaatregelen die intern worden uitgevoerd door de gemeente zelf en extern door een aannemer. Onderstaand worden de jaarlijkse onderhoudskosten voor de sportvelden beschreven. Deze kosten zijn samengevoegd tot een totaalpakket aan onderhoudskosten per sportaccommodatie.

2.1. Onderhoud sportvelden

Per type sportveld is een onderhoudspakket samengesteld, deze onderhoudspakketten bestaan uit in den lande gebruikelijke en algemeen toegepaste werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het dagelijks-/wekelijks en groot onderhoud. De prijzen zijn gebaseerd op kengetallen en ervaringscijfers en geven een indicatie van de kosten van gemiddeld onderhoud. De kosten zijn van het prijspeil 2025 en moeten in de toekomst dus worden geïndexeerd. Ook kunnen jaarlijks kostenverschillen ontstaan op basis van weersomstandigheden of uitbraak van ziekten en plagen.

De totale jaarlijkse onderhoudskosten voor de sportvelden zijn inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten en winst & risico (8%) en btw . In onderstaande tabel staat een samenvatting van de jaarlijkse kosten per accommodatie en vereniging. De jaarlijkse onderhoudskosten per veldtype zijn afgerond op € 100,00.

Tabel 2. Overzicht jaarlijkse onderhoudskosten gemeente Maastricht

Sportpark	Vereniging	Type veld	Kosten per veld	Aantal	Totaal per sportpark
Amby	KV Maastricht	Kunstgras	5.1.2b	1	5.1.2b
Bemelerweg	vv Scharn	Kunstgras		2	
		Natuurgras wedstrijd		1	
		Natuurgras wetra		1	
		Oefenveld natuurgras		2	
Daalhof	vv Daalhof	Natuurgras wedstrijd		1	
		Natuurgras wetra		1	
		Oefenhoek (knolcyperus)		1	
Geusselt Noord	R.K.A.S.V.	Kunstgras		2	
		Oefenveld kunstgras		1	
		Natuurgras wedstrijd		1	
	MHC	Water		2	
		Zand		1	
		Semi-water		1	
	Boulodrome	Split		2	
	Run for Fun	Asfalt rondbaan		1	

	Ultimaas	Oefenveld natuurgras	5.1.2b	1	5.1.2b
	-	Weideveld		1	
Geusselt Zuid	VV Geusselt Sport	Natuurgras wetra		1	
		Natuurgras (knolcyperus)		2	
Laan in den Drink (Heer)	RKSV Heer	Kunstgras		2	
Heugem	RKHSV	Kunstgras		2	
		Natuurgras wedstrijd		1	
		Natuurgras training		2	
Jekerdal	SC Jekerdal	Kunstgras		2	
		Natuurgras wedstrijd		1	
		Oefenveld natuurgras		2	
	Atletiek Maastricht	Kunststof atletiekbaan		1	
West	vv Maastricht West	Kunstgras		1	
		Natuurgras hoofdveld		3	
	MCC	Natuurgras cricket		1	
	HSCM	Natuurgras/halfverharding		1	
	-	Split		1	
		Kunstgras (jeu de boules)		1	
	Maastricht Rugby	Kunstgras (Brockfill)		1	
	-	Asfalt rondbaan		1	
	-	Beton basketbal		1	
Wolder	RKSV Leonidas-W	Natuurgras (knolcyperus)		1	
		Natuurgras wedstrijd		1	
		Natuurgras wetra		1	
Totale jaarlijkse kosten incl. btw:					

3. Meerjaren Investeringsplanning

De investeringsplanning is te vinden in Bijlage 2: Investeringsplanning. De planning geeft voor alle buitensportvelden en inrichtingselementen aan op welke momenten vervanging of renovatie theoretisch noodzakelijk is om een voldoende kwaliteitsniveau te handhaven of te verkrijgen. Als het veld en de bijbehorende inrichtingselementen nagenoeg op hetzelfde moment vervangen of gerenoveerd moeten worden, dan zijn deze werkzaamheden tegelijkertijd ingepland om de efficiëntie te vergroten.

3.1 Investeringsplanning sportvelden

Per sportpark is een investeringsplanning opgesteld waarin de renovatiekosten van de velden en de inrichtingselementen per veld inzichtelijk zijn gemaakt. Het overzicht is opgesteld voor de komende 40 jaar. In de planning is onderscheid gemaakt tussen korte (0-2 jaar), middellange (2-5 jaar) en lange termijn (+5 jaar) investeringen. De kosten zijn gebaseerd op kengetallen, aangevuld met ervaringsgetallen. De kosten zijn van het prijspeil 2025 en moeten in de toekomst worden geïndexeerd.

Bij de kosten voor vervanging van de toplagen van kunstgrasvelden is uitgegaan van vervanging van synthetische infills door minerale of natuurlijke infills. Een met SBR ingestrooid veld wordt bijvoorbeeld, dus vervangen door een Brockfill ingestrooid- of een mineraal ingestrooid veld. Bij de vervanging is ook rekening gehouden met de toevoeging van een eventuele shockpad/foamlaag.

In de investeringsplanning is zoveel mogelijk rekening gehouden met het periodiek renoveren van de sportvelden per vereniging, om zo de capaciteit zoveel mogelijk te waarborgen. De exacte planning dient per jaar bekeken te worden. Voor de korte termijn en middellange termijn betekent dit dat wordt geadviseerd om de volgende velden te renoveren:

2026:

- *Sportpark Geusselt Noord*: Renovatie veld 3 van SBR naar Mineral infill, inclusief toevoegen shockpad/ foamlaag;
- *Sportpark Geusselt Noord*: Renovatie veld 8, toplaag semi-water naar waterveld;

2027:

- *Sportpark Bemelerweg*: Renovatie veld 1 van SBR naar Mineral infill, inclusief toevoegen shockpad/ foamlaag en vervangen sporttechnische laag;
- *Sportpark Bemelerweg*: Renovatie veld 2 van SBR naar Mineral infill, inclusief toevoegen shockpad/ foamlaag;
- *Sportpark Geusselt Noord*: Renovatie veld 6, toplaag waterveld;
- *Sportpark Laan in den Drink (Heer)*: Renovatie veld 1 en 2 van SBR naar Mineral infill, inclusief toevoegen shockpad/ foamlaag;
- *Sportpark West*: Renovatie veld 6 (rugby) van SBR naar Brockfill, inclusief toevoegen shockpad;

2028:

- *Sportpark Bemelerweg*: Toplaag renovatie natuurgrasveld 5 en 6;
- *Sportpark Geusselt Zuid*: Toplaag renovatie natuurgrasveld 10;
- *Sportpark Heugem*: Renovatie veld 1 en 2 van SBR naar Mineral infill, inclusief toevoegen shockpad/ foamlaag;

2029:

- *Sportpark Geusselt-Noord*: Toplaag renovatie natuurgrasveld 1;

2030:

- *Sportpark Geusselt Noord*: Renovatie oefenveld 5 van SBR naar Mineral Infill;
- *Sportpark Geusselt Noord*: Renovatie split en sporttechnische laag van de jeu de boules banen;
- *Sportpark West*: Toplaag renovatie natuurgrasveld 2;
- *Sportpark West*: Renovatie split en sporttechnische laag jeu de boules baan;

In onderstaande tabel zijn de investeringen voor de korte en middellange termijn vereenvoudigd weergegeven. Binnen de gehanteerde termijnen (kort, middellang en lang) kan geschoven worden met de planning van de werkzaamheden. Het verschuiven van werkzaamheden naar een langere termijn kan leiden tot een onvoldoende kwaliteitsniveau en in het ergste geval tot afkeur of onveilige situaties. De weergegeven kosten voor de sportvelden met bijbehorende inrichtingselementen zijn incl. 15% A,U,W&R, 10% VAT, 10% onvoorzien en btw. De weergegeven kosten voor de overige inrichting zijn incl. 10% onvoorzien en btw.

Tabel 3 Overzicht jaarlijkse investeringskosten gemeente Maastricht

Meerjaren investeringsplanning sportparken Maastricht					
Sportpark	Kostenoverzicht komende 5 jaar				
	Korte termijn		Middellange termijn		
	2026	2027	2028	2029	2030
Amby	5.1.2b				
Bemelerweg					
Daalhof					
Geusselt Noord					
Geusselt Zuid					
Laan in den Drink					
Heugem					
Jekerdal					
West					
Wolder					
Totaal					
Mastkeuringen					
NEN-inspecties					
Totaal incl. keuringen en inspecties					

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 16 december 2025.

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1: Onderhoudskosten

- Jaarlijkse onderhoudskosten per sportpark worden toegevoegd aan rapportage
- Het uitgebreide overzicht met de kosten per veld wordt als losse bijlage aangeleverd.

Bijlage 2: Investeringsplanning

- Eerste 5 jaar (korte- en middellange termijn) worden toegevoegd aan rapportage
- Eerste 10 jaar wordt als losse bijlage aangeleverd
- Overzicht voor 40 jaar wordt apart aangeleverd

Onderhoudsraming

Opdrachtgever:	Gemeente Maastricht
Project:	Meerjaren onderhoudsplan
Projectnummer:	25NW82701
Datum:	
Vrijgegeven:	Rik Bouten

Uitgangspunten:

- Prijspeil 2025
- Prijzen incl. btw, U, A en W&R
- Totaalbedragen per veld afgerond op 5.1.2b

Onderhoudswerkzaamheden												
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern				
1.1 NG Hoofdveld (B)												
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit B	1	85,88	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b					
Maaien (cirkelmaaiër)	2	85,88	are			Extern						
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern						
Vegen	4	85,88	are			Extern						
Herstel van speelschade	40	1,00	keer			Extern						
Rollen	3	85,88	are			Extern						
Slepen	2	85,88	are			Extern						
Wiedeggen	6	85,88	are			Intern						
Verticuteren	1	85,88	are			Extern						
Beluchten / prikrollen	2	85,88	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1	85,88	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	85,88	are			Extern						
Afsteken graskanten	1	380,00	m1			Extern						
Beregenen met vaste installatie	4	85,88	are			Extern						
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	85,88	are			Extern						
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern						
Bladruimen	5	85,88	are			Intern						
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			Intern						
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern						
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	85,88	are			Extern						
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern						
Leverantie organische meststof	4	1,00	keer			Extern						
Bemesten excl. leverantie bemesting	4	85,88	are			Extern						
Analyse toplaag, incl. monstername	0,33	1,00	keer			Extern						
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern						
Grootonderhoud												
Bezanden na speelseizoen (15 m3)	1	85,88	are							Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	1	85,88	are							Extern		
Dressen (5 m3)	1	85,88	are							Extern		
Recycledressen	1	85,88	are							Extern		
Rotoknife beluchten	1	85,88	are							Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	1	85,88	are							Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	85,88	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,33	85,88	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,33	85,88	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,33	85,88	are							Extern		
Kortmaaien (amazone)	0	85,88	are							Extern		
Herstel doelmonden	1	2,00	keer							Extern		
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer							Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:						

Onderhoudswerkzaamheden												
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern				
1.1 NG Hoofdveld (A)												
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit A	1	85,88	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b					
Maaien (cirkelmaaiër)	2	85,88	are			Extern						
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern						
Vegen	4	85,88	are			Extern						
Herstel van speelschade	40	1,00	keer			Extern						
Rollen	3	85,88	are			Extern						
Slepen	2	85,88	are			Extern						
Wiedeggen	6	85,88	are			Intern						
Verticuteren	1	85,88	are			Extern						
Beluchten / prikrollen	2	85,88	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1	85,88	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	85,88	are			Extern						
Afsteken graskanten	1	380,00	m1			Extern						
Beregenen met vaste installatie	4	85,88	are			Extern						
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	85,88	are			Extern						
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern						
Bladruimen	5	85,88	are			Intern						
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			Intern						
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern						
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	85,88	are			Extern						
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern						
Leverantie organische meststof	4	1,00	keer			Extern						
Bemesten excl. leverantie bemesting	4	85,88	are			Extern						
Analyse toplaag, incl. monstername	0,33	1,00	keer			Extern						
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern						
Grootonderhoud												
Bezanden na speelseizoen (15 m3)	1	85,88	are							Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	1	85,88	are							Extern		
Dressen (5 m3)	1	85,88	are							Extern		
Recycledressen	1	85,88	are			Extern						
Rotoknife beluchten	1	85,88	are			Extern						
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	1	85,88	are			Extern						
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	85,88	are			Extern						
Afschrappen natuurgrasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,33	85,88	are			Extern						
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,33	85,88	are			Extern						
Afschrappen natuurgrasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,33	85,88	are			Extern						
Kortmaaien (amazone)	0	85,88	are			Extern						
Herstel doelmonden	1	2,00	keer			Extern						
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer			Extern						
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:						

Onderhoudswerkzaamheden												
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern				
1.1 NG Wedstrijdveld (B)												
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit B	1	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b					
Maaien (cirkelmaaiër)	2	77,76	are			Extern						
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern						
Vegen	4	77,76	are			Extern						
Herstel van speelschade	40	1,00	keer			Extern						
Rollen	3	77,76	are			Extern						
Slepen	2	77,76	are			Extern						
Wiedeggen	6	77,76	are			Intern						
Verticuteren	1	77,76	are			Extern						
Beluchten / prikrollen	2	77,76	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1	77,76	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern						
Afsteken graskanten	1	360,00	m1			Extern						
Beregenen met vaste installatie	4	77,76	are			Extern						
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	77,76	are			Extern						
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern						
Bladruimen	5	77,76	are			Intern						
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			Intern						
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern						
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	77,76	are			Extern						
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern						
Leverantie organische meststof	4	1,00	keer			Extern						
Bemesten excl. leverantie bemesting	4	77,76	are			Extern						
Analyse toplaag, incl. monsternamen	0,33	1,00	keer			Extern						
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern						
Grootonderhoud												
Bezanden na speelseizoen (15 m3)	1	77,76	are							Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	1	77,76	are							Extern		
Dressen (5 m3)	1	77,76	are							Extern		
Recycledressen	1	77,76	are			Extern						
Rotoknife beluchten	1	77,76	are			Extern						
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	1	77,76	are			Extern						
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	77,76	are			Extern						
Afschrappen natuurgrasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,33	77,76	are			Extern						
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,33	77,76	are			Extern						
Afschrappen natuurgrasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,33	77,76	are			Extern						
Kortmaaien (amazone)	1	77,76	are			Extern						
Herstel doelmonden	1	2,00	keer			Extern						
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer			Extern						
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:						

Onderhoudswerkzaamheden								
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
1.1 NG Wedstrijdveld (A)								
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit A	1	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	
Maaien (cirkelmaaiër)	2	77,76	are			Extern		
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern		
Vegen	4	77,76	are			Extern		
Herstel van speelschade	40	1,00	keer			Extern		
Rollen	3	77,76	are			Extern		
Slepen	2	77,76	are			Extern		
Wiedeggen	6	77,76	are			Intern		
Verticuteren	1	77,76	are			Extern		
Beluchten / prikrollen	2	77,76	are			Extern		
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1	77,76	are			Extern		
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern		
Afsteken graskanten	1	360,00	m1			Extern		
Beregenen met vaste installatie	4	77,76	are			Extern		
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	77,76	are			Extern		
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern		
Bladruimen	5	77,76	are			Intern		
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			Intern		
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern		
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	77,76	are			Extern		
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern		
Leverantie organische meststof	4	1,00	keer			Extern		
Bemesten excl. leverantie bemesting	4	77,76	are			Extern		
Analyse toplaag, incl. monsternamen	0,33	1,00	keer			Extern		
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern		
Grootonderhoud								
Bezanden na speelseizoen (15 m3)	1	77,76	are			Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	1	77,76	are			Extern		
Dressen (5 m3)	1	77,76	are			Extern		
Recycledressen	1	77,76	are			Extern		
Rotoknife beluchten	1	77,76	are			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	1	77,76	are			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	77,76	are			Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,33	77,76	are			Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,33	77,76	are			Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,33	77,76	are			Extern		
Kortmaaien (amazone)	1	77,76	are			Extern		
Herstel doelmonden	1	2,00	keer			Extern		
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer			Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden												
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern				
1.1 NG trainingsveld (B)												
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit B	1	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b					
Maaien (cirkelmaaiër)	2	77,76	are			Extern						
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern						
Vegen	1	77,76	are			Extern						
Herstel van speelschade	0	1,00	keer			Extern						
Rollen	3	77,76	are			Extern						
Slepen	1	77,76	are			Extern						
Wiedeggen	1	77,76	are			ntern						
Verticuteren	1	77,76	are			Extern						
Beluchten / prikrollen	1	77,76	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	2	77,76	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern						
Afsteken graskanten	1	360,00	m1			Extern						
Beregenen met vaste installatie	4	77,76	are			Extern						
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	77,76	are			Extern						
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern						
Bladruimen	5	77,76	are			ntern						
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			ntern						
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			ntern						
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	77,76	are			Extern						
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern						
Leverantie organische meststof	5	1,00	keer			Extern						
Bemesten excl. leverantie bemesting	5	77,76	are			Extern						
Keuring van de velden	1	1,00	keer			ntern						
Grootonderhoud												
Bezanden na speelseizoen (25 m3)	1	77,76	are							Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	3	77,76	are							Extern		
Dressen (5 m3)	1	77,76	are							Extern		
Recycledressen	1	77,76	are							Extern		
Rotoknife beluchten	1	77,76	are							Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	2	77,76	are							Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	77,76	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are							Extern		
Kortmaaien (amazone)	1	77,76	are							Extern		
Herstel doelmonden	1	2,00	keer							Extern		
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer							Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:						

Onderhoudswerkzaamheden												
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern				
1.1 NG trainingsveld (A)												
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit A	1	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b					
Maaien (cirkelmaaiër)	2	77,76	are			Extern						
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern						
Vegen	1	77,76	are			Extern						
Herstel van speelschade	0	1,00	keer			Extern						
Rollen	3	77,76	are			Extern						
Slepen	1	77,76	are			Extern						
Wiedeggen	1	77,76	are			Intern						
Verticuteren	1	77,76	are			Extern						
Beluchten / prikrollen	1	77,76	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	2	77,76	are			Extern						
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern						
Afsteken graskanten	1	360,00	m1			Extern						
Beregenen met vaste installatie	4	77,76	are			Extern						
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	77,76	are			Extern						
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern						
Bladruimen	5	77,76	are			Intern						
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			Intern						
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern						
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	77,76	are			Extern						
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern						
Leverantie organische meststof	5	1,00	keer			Extern						
Bemesten excl. leverantie bemesting	5	77,76	are			Extern						
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern						
Grootonderhoud												
Bezanden na speelseizoen (25 m3)	1	77,76	are							Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	3	77,76	are							Extern		
Dressen (5 m3)	1	77,76	are							Extern		
Recycledressen	1	77,76	are							Extern		
Rotoknife beluchten	1	77,76	are							Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	2	77,76	are							Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	77,76	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are							Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are							Extern		
Kortmaaien (amazone)	1	77,76	are							Extern		
Herstel doelmonden	1	2,00	keer							Extern		
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer							Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:						

Onderhoudswerkzaamheden											
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern			
1.1 NG WeTraveld (B)											
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit B	1	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b				
Maaien (cirkelmaaiër)	2	77,76	are			Extern					
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern					
Vegen	1	77,76	are			Extern					
Herstel van speelschade	0	77,76	keer			Extern					
Rollen	3	77,76	are			Extern					
Slepen	1	77,76	are			Extern					
Wiedeggen	1	77,76	are			Intern					
Verticuteren	1	77,76	are			Extern					
Beluchten / prikrollen	1	77,76	are			Extern					
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1	77,76	are			Extern					
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern					
Afsteken graskanten	1	77,76	m1			Extern					
Beregenen met vaste installatie	4	77,76	are			Extern					
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	77,76	are			Extern					
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern					
Bladruimen	5	77,76	are			Intern					
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			Intern					
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern					
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	77,76	are			Extern					
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern					
Leverantie organische meststof	5	1,00	keer			Extern					
Bemesten excl. leverantie bemesting	5	77,76	are			Extern					
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern					
Grootonderhoud											
Bezanden na speelseizoen (25 m3)	1	77,76	are						Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	1	77,76	are						Extern		
Dressen (5 m3)	1	77,76	are						Extern		
Recycledressen	1	77,76	are						Extern		
Rotoknife beluchten	1	77,76	are						Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	1	77,76	are						Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	77,76	are						Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern					
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern					
Afschrappen natuurgrasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern					
Kortmaaien (amazone)	0	77,76	are			Extern					
Herstel doelmonden	1	2,00	keer			Extern					
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer			Extern					
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:					

Onderhoudswerkzaamheden											
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern			
1.1 NG WeTraveld (A)											
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit A	1	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b				
Maaien (cirkelmaaiër)	2	77,76	are			Extern					
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern					
Vegen	1	77,76	are			Extern					
Herstel van speelschade	0	77,76	keer			Extern					
Rollen	3	77,76	are			Extern					
Slepen	1	77,76	are			Extern					
Wiedeggen	1	77,76	are			Intern					
Verticuteren	1	77,76	are			Extern					
Beluchten / prikrollen	1	77,76	are			Extern					
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1	77,76	are			Extern					
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern					
Afsteken graskanten	1	77,76	m1			Extern					
Beregenen met vaste installatie	4	77,76	are			Extern					
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	77,76	are			Extern					
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern					
Bladruimen	5	77,76	are			Intern					
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			Intern					
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern					
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	77,76	are			Extern					
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern					
Leverantie organische meststof	5	1,00	keer			Extern					
Bemesten excl. leverantie bemesting	5	77,76	are			Extern					
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern					
Grootonderhoud											
Bezanden na speelseizoen (25 m3)	1	77,76	are						Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	1	77,76	are						Extern		
Dressen (5 m3)	1	77,76	are						Extern		
Recycledressen	1	77,76	are						Extern		
Rotoknife beluchten	1	77,76	are			Extern					
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	1	77,76	are			Extern					
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	77,76	are			Extern					
Afschrappen natuurgrasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern					
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern					
Afschrappen natuurgrasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern					
Kortmaaien (amazone)	0	77,76	are			Extern					
Herstel doelmonden	1	2,00	keer			Extern					
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer			Extern					
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:					

Onderhoudswerkzaamheden								
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
1.1 Cricketveld								
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit A	1	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	
Maaien (cirkelmaaiër)	2	77,76	are			Extern		
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern		
Vegen	1	77,76	are			Extern		
Herstel van speelschade	0	1,00	keer			Extern		
Rollen	3	77,76	are			Extern		
Slepen	1	77,76	are			Extern		
Wiedeggen	6	77,76	are			Intern		
Verticuteren	1	77,76	are			Extern		
Beluchten / prikrollen	1	77,76	are			Extern		
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1	77,76	are			Extern		
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern		
Afsteken graskanten	1	360,00	m1			Extern		
Beregenen met vaste installatie	4	77,76	are			Extern		
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	77,76	are			Extern		
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern		
Bladruimen	5	77,76	are			Intern		
Verwijderen vuil/afval natuurgasveld	48	1,00	keer			Intern		
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern		
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	77,76	are			Extern		
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern		
Leverantie organische meststof	4	1,00	keer			Extern		
Bemesten excl. leverantie bemesting	4	77,76	are			Extern		
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern		
Kunstgras								
Herstellen naden, stip, doel, belijning, e.d.	2,00	1,00	keer			Intern		
Intensieve veldinspectie	1,00	1,00	keer			Extern		
Dieptereiniging stabilisatie infill	1,00	0,75	are			Extern		
Mos- en algenbestrijding middels spuitwagen	2,00	0,75	are			Extern		
Grootonderhoud								
Bezanden na speelseizoen (25 m3)	1	77,76	are			Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	1	77,76	are			Extern		
Dressen (5 m3)	1	77,76	are			Extern		
Recycledressen	1	77,76	are			Extern		
Rotoknife beluchten	0	77,76	are			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	1	77,76	are			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	77,76	are			Extern		
Afschrappen natuurgasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern		
Afschrappen natuurgasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern		
Afschrappen natuurgasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern		
Kortmaaien (amazone)	0	77,76	are			Extern		
Herstel doelmonden	1	2,00	keer			Extern		
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer			Intern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden								
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
1.1 Weideveld (Geusselt-Noord)								
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit restgras	1	55,58	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	
Maaien (cirkelmaaiër)	2	55,58	are			Extern		
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern		
Vegen	1	55,58	are			Extern		
Herstel van speelschade	0	1,00	keer			Extern		
Rollen	3	55,58	are			Extern		
Slepen	1	55,58	are			Extern		
Wiedeggen	1	55,58	are			Intern		
Verticuteren	1	55,58	are			Extern		
Beluchten / prikrollen	1	55,58	are			Extern		
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1	55,58	are			Extern		
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern		
Afsteken graskanten	1	360,00	m1			Extern		
Beregenen met vaste installatie	0	55,58	are			Extern		
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	55,58	are			Extern		
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern		
Bladruimen	5	55,58	are			Intern		
Verwijderen vuil/afval natuurgasveld	48	1,00	keer			Intern		
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern		
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	55,58	are			Extern		
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern		
Leverantie organische meststof	4	1,00	keer			Extern		
Bemesten excl. leverantie bemesting	4	55,58	are			Extern		
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern		
Grootonderhoud								
Bezanden na speelseizoen (25 m3)	1	55,58	are			Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	1	55,58	are			Extern		
Dressen (5 m3)	1	55,58	are			Extern		
Recycledressen	0	55,58	are			Extern		
Rotoknife beluchten	0	55,58	are			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	0	55,58	are			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	0	55,58	are			Extern		
Afschrappen natuurgasveld 5 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern		
Afschrappen natuurgasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern		
Afschrappen natuurgasveld 20 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are			Extern		
Kortmaaien (amazone)	0	55,58	are			Extern		
Herstel doelmonden	1	2,00	keer			Extern		
Uitzetten en belijnen voetbalveld	0	1,00	keer			Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden											
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern			
1.1 NG Honk- en softbalveld											
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit A	1	134,80	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b				
Maaien (cirkelmaaiër)	2	134,80	are			Extern					
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	12	16,00	st			Extern					
Vegen	1	86,55	are			Extern					
Herstel van speelschade	0	1,00	keer			Extern					
Rollen	3	134,80	are			Extern					
Slepen	1	134,80	are			Extern					
Wiedeggen	2	134,80	are			Intern					
Verticuteren	1	134,80	are			Extern					
Beluchten / prikrollen	1	134,80	are			Extern					
Diepbeluchten / vertidrain (dichte pennen) (30-40 cm)	2	134,80	are			Extern					
Diepbeluchten / schudfrezen (50 cm)	1	77,76	are			Extern					
Afsteken graskanten	1	1050,00	m1			Extern					
Beregenen met vaste installatie	4	86,55	are			Extern					
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	134,80	are			Extern					
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			Extern					
Bladruimen	5	134,80	are			Intern					
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			Intern					
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			Intern					
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			Extern					
Leverantie organische meststof	4	1,00	keer			Extern					
Bemesten excl. leverantie bemesting	4	134,80	are			Extern					
Keuring van de velden	1	1,00	keer			Intern					
Halfverharding											
Honken uitzetten	1	1,00	keer						Extern		
Mos- en Algenbestrijding gravel (chemisch)	0	1,00	keer			Extern					
Onkruidvrij maken gravel (mechanisch)	3	1,00	keer			Extern					
Specialistisch onderhoud gravel	3	1,00	keer			Extern					
Slepen/rollen halfverharding (incl. honken en werpheuvel)	26	1,00	keer			Intern					
Periodiek onderhoud gravel	6	1,00	keer			Extern					
Uitvullen gravel toplaag incl. levering	1	1,00	keer			Extern					
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:					

Onderhoudswerkzaamheden								
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
1.2 KG Mineral infill								
Vegen, borstelen en/of slepen	52	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	
Plaatselijk bijvullen van stabilisatie en performance infill	12	77,76	are			Extern		
Inspectie kunstgras infill/invalzand, naden, belijning, e.d.	10	1,00	keer			Extern		
Verwijderen vuil/afval kunstgras	48	1,00	keer			Extern		
Herstellen naden, stip, doel, belijning, e.d.	2	1,00	keer			Extern		
Intensieve veldinspectie kunstgras	1	1,00	keer			Extern		
Leveren invalzand	1	1,00	ton			Extern		
Aanbrengen infillmateriaal	1	77,76	are			Extern		
Onkruidbestrijding rand	4	360,00	m			Extern		
Dieptereiniging performance infill	2	77,76	are			Extern		
Reinigen verharding binnen leunhekwerk	2	360,00	m			Extern		
Inspectie drainage en controleputten	1	1,00	keer			Extern		
Doorsteken drainage	0,2	1980,00	m			Extern		
Doorspuiten drainage	0,1	1980,00	m			Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling		
1.2 KG Brockfill RUGBY (Sportpark West)								
Vegen, borstelen en/of slepen	52	127,70	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern		
Plaatselijk bijvullen van stabilisatie en performance infill	12	127,70	are			Extern		
Inspectie kunstgras infill/invalzand, naden, belijning, e.d.	10	1,00	keer			Extern		
Verwijderen vuil/afval kunstgras	48	1,00	keer			Extern		
Herstellen naden, stip, doel, belijning, e.d.	2	1,00	keer			Extern		
Intensieve veldinspectie kunstgras	1	1,00	keer			Extern		
Leveren invalzand	0,25	2,00	ton			Extern		
Leveren infillmateriaal Brockfill	1	1,00	m3			Extern		
Aanbrengen infillmateriaal	1	127,70	are			Extern		
Onkruidbestrijding rand	4	470,00	m			Extern		
Dieptereiniging performance infill	2	77,76	are			Extern		
Reinigen verharding binnen leunhekwerk	2	470,00	m			Extern		
Inspectie drainage en controleputten	1	1,00	keer			Extern		
Doorsteken drainage	0,2	1980,00	m			Extern		
Doorspuiten drainage	0,1	1980,00	m	Extern				
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling		
1.3 Trimloopbaan								
Vegen	4	15,00	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern		
Handmatig verwijderen vuil/onkruid	5	15,00	are			Extern		
Inspectie, scheuren, belijning, e.d.	4	1,00	keer			Extern		
Reinigen asfalt	1	15,00	are			Extern		
Bladruimen	5	15,00	are			Extern		
Verwijderen vuil/afval verharding	8	1,00	keer			Intern		
Mos-, algen en onkruidbestrijding rand verharding	4	800,00	m			Intern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden											
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern			
1.2 KG zand (korfbal)											
Vegen, borstelen en/of slepen	30	29,70	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b				
Plaatselijk bijvullen van stabilisatie infill	4	29,70	are			Extern					
Leveren invulzand	1	1,00	ton			Extern					
Inspectie kunstgras infill/invulzand, naden, belijning, e.d.	4	1,00	keer			Extern					
Herstellen naden, stip, doel, belijning, e.d.	2	1,00	keer			Extern					
Intensieve veldinspectie kunstgras	1	1,00	keer			Extern					
Blad verwijderen kunstgrasveld	5	29,70	are			Extern					
Verwijderen vuil/afval kunstgras	48	1,00	keer			Intern					
Specialistisch onderhoud											
Dieptereiniging stabilisatie infill	2	29,70	are			Extern					
Onkruidvrij maken kunstgrasveld	2	29,70	are			Extern					
Mos- en algenbestrijding middels spuitwagen	2	1,00	keer			Extern					
Doorsteken drainage	0,2	700,00	m			Extern					
Doorspuiten drainage	0,1	700,00	m			Extern					
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:					
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling					
1.2 KG zand hockey											
Vegen, borstelen en/of slepen	38	58,65	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern					
Plaatselijk bijvullen van stabilisatie infill	4	58,65	are			Extern					
Leveren invulzand	1	1,00	ton			Extern					
Inspectie kunstgras infill/invulzand, naden, belijning, e.d.	4	1,00	keer			Extern					
Herstellen naden, stip, doel, belijning, e.d.	2	1,00	keer			Extern					
Intensieve veldinspectie kunstgras	1	1,00	keer			Extern					
Blad verwijderen kunstgrasveld	5	58,65	are			Extern					
Verwijderen vuil/afval kunstgras	48	1,00	keer			Intern					
Specialistisch onderhoud											
Dieptereiniging stabilisatie infill	2	58,65	are			Extern					
Onkruidvrij maken kunstgrasveld	2	58,65	are			Extern					
Mos- en algenbestrijding middels spuitwagen	2	1,00	keer			Extern					
Doorsteken drainage	0,2	1400,00	m			Extern					
Doorspuiten drainage	0,1	1400,00	m			Extern					
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:					
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling					
1.2 KG semi-water											
Vegen, borstelen en/of slepen	38	58,65	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern					
Plaatselijk bijvullen van stabilisatie infill	2	58,65	are			Extern					
Leveren invulzand	1	1,00	ton			Extern					
Inspectie kunstgras infill/invulzand, naden, belijning, e.d.	4	1,00	keer			Extern					
Herstellen naden, stip, doel, belijning, e.d.	2	1,00	keer			Extern					
Intensieve veldinspectie kunstgras	1	1,00	keer			Extern					
Blad verwijderen kunstgrasveld	5	58,65	are			Extern					
Verwijderen vuil/afval kunstgras	48	1,00	keer			Intern					
Specialistisch onderhoud											
Dieptereiniging stabilisatie infill	2	58,65	are			Extern					
Onkruidvrij maken kunstgrasveld	2	58,65	are			Extern					
Mos- en algenbestrijding middels spuitwagen	10	1,00	keer			Extern					
Doorsteken drainage	0,2	1400,00	m			Extern					
Doorspuiten drainage	0,1	1400,00	m			Extern					
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:					

Onderhoudswerkzaamheden								
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
1.2 KG water								
Regulier/ periodiek onderhoud				5.1.2b	5.1.2b		5.1.2b	
Vegen, borstelen en/of slepen	12	58,65	are			Extern		
Inspectie kunstgras infill/invulzand, naden, belijning, e.d.	4	1,00	keer			Extern		
Herstellen naden, stip, doel, belijning, e.d.	2	1,00	keer			Extern		
Intensieve veldinspectie kunstgras	1	1,00	keer			Extern		
Blad verwijderen kunstgrasveld	5	58,65	are			Extern		
Verwijderen vuil/afval kunstgras	48	1,00	keer			Intern		
Specialistisch onderhoud								
Dieptereiniging waterveld nat	1	58,65	are			Extern		
Dieptereiniging waterveld droog	1	58,65	are	Extern				
Onkruidvrij maken kunstgrasveld	2	58,65	are	Extern				
Mos- en algenbestrijding middels spuitwagen	10	1,00	keer	Extern				
Doorsteken drainage	0,2	1400,00	m	Extern				
Doorspuiten drainage	0,1	1400,00	m					
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling		
1.3 Gesloten verharding asfalt basketbalveld (Sportpark West)								
Vegen	4	11,20	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern		
Handmatig verwijderen vuil/onkruid	5	11,20	are			Extern		
Inspectie, scheuren, belijning, e.d.	4	1,00	keer			Extern		
Reinigen asfalt	1	11,20	are			Extern		
Bladruimen	5	11,20	are			Extern		
Verwijderen vuil/afval verharding	8	1,00	keer			Intern		
Mos-, algen en onkruidbestrijding rand verharding	4	10,56	m			Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling		
1.3 Kunstgrasmat sporttoestellen (Sportpark West)								
Bladruimen	5	16,20	are	5.1.2b	5.1.2b	Extern		
Verwijderen vuil/afval verharding	8	1,00	keer			Intern		
Mos-, algen en onkruidbestrijding rand verharding	4	16,20	m			Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden								
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
1.6 Atletiekbaan								
Kunststof / technische nummers				5.1.2b	5.1.2b		5.1.2b	
Schoonmaken goten	1,00	400,00	m1			Extern		
Reinigen atletiekbaan en technische nummers	1,00	48,00	are			Extern		
Handmatig verwijderen vuil/onkruid randen	8,00	1500,00	m			Extern		
Herstel van speelschade	40,00	1,00	keer			Extern		
Vegen rondom zandbak verspringen	2,00	3,00	m2			Extern		
Aanvullen zand springbak incl. levering	2,00	1,00	m3			Extern		
Uitvullen halfverharding toplaag incl. levering	1,00	1,00	keer			Extern		
Mos- en Algenbestrijding gravel (chemisch)	1,00	1,00	keer			Extern		
Inspectie Atletiekbond	0,33	1,00	keer			Extern		
Natuurgras middenterrein								
Maaien (kooimaaiër), op beeldkwaliteit B	1,00	56,50	are			Extern		
Maaien (cirkelmaaiër)	2,00	56,50	are			Extern		
Vegen	2,00	56,50	are			Extern		
Rollen	0,00	56,50	are			Extern		
Slepen	1,00	56,50	are			Extern		
Wiedeggen	4,00	56,50	are			Extern		
Beluchten / prikrollen	2,00	56,50	are			Extern		
Bezanden na speelseizoen (15 m3)	1,00	56,50	are			Extern		
Afsteken graskanten	1,00	400,00	m1			Extern		
Doorzaaien (150 kg graszaad)	1,00	56,50	are			Extern		
Dressen (5 m3)	1,00	56,50	are			Extern		
Recycledressen	0,00	56,50	are			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	1,00	56,50	are			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	0,00	56,50	are			Extern		
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	1,00	56,50	are			Extern		
Verticuteren	2,00	56,50	are			Extern		
Beregenen met vaste installatie	4,00	56,50	are			Extern		
Winter en gebruiksklaar maken	1,00	1,00	keer			Extern		
Bladruimen	5,00	56,50	are			Extern		
Verwijderen vuil/afval atletiekbaan	48,00	1,00	keer			Intern		
Ongedierte bestrijding mollen	0,00	1,00	keer			Intern		
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,00	56,50	are			Extern		
Leverantie meststoffen traditioneel	2,00	1,00	keer			Extern		
Leverantie organische meststof	1,00	1,00	keer			Extern		
Bemesten excl. leverantie bemesting	3,00	56,50	are			Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden								
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
1.7 Halfverharding sportvloer (Jeu de Boules)								
Dagelijk, wekelijks onderhoud (slepen, afval verwijderen, gaten vullen, rollen en onkruid verwijderen)	40	1,00	baanblok	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	
Voorjaarsonderhoud	1	1,00	baanblok			Extern		
Intensieve veldinspectie	1	1,00	keer			Extern		
Leveren split	1	1,00	m3			Extern		
Bladruimen	5	3,87	are			Extern		
Mos- en algenbestrijding (mechanisch)	4	1,00	baanblok			Extern		
Doorsteken drainage	0,2	0,00	m			Extern		
Doorspuiten drainage	0,1	0,00	m			Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden																		
	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Schoonmaakuren	Reisuren	Uurtarief	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern						
1.1 Knolcyperus velden (natuurgas)																		
Maaien (kooimaaier), op beeldkwaliteit B	1	77,76	are	5.1.2b	5.1.2b	0,00	0,00	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b							
Maaien (cirkelmaaier)	2	77,76	are			0,50	2,00			Extern								
Bijmaaien rondom obstakels; enkel	6	16,00	st			-				Extern								
Vegen	3	77,76	are			0,25	2,00			Extern								
Herstel van speelschade	0	1,00	keer			-				Extern								
Rollen	3	77,76	are			0,25	2,00			Extern								
Slepen	5	77,76	are			0,25	2,00			Extern								
Wiedeggen	6	77,76	are			0,25	2,00			Extern								
Verticuteren	1	77,76	are			0,50	2,00			Extern								
Beluchten / prikrollen	1	77,76	are			0,25	2,00			Extern								
Diepbeluchten / schudfrezen (30-40 cm)	2	77,76	are			0,50	2,00			Extern								
Afsteken graskanten	0	360,00	m1			-				Extern								
Beregenen met vaste installatie	4	77,76	are			-				Extern								
Beregenen met losse buizen en sproeiers	0	77,76	are			-				Extern								
Onderhoudscontract beregening (zomer en winter klaarmaken)	1	1,00	keer			-				Extern								
Bladruimen	5	77,76	are			0,25	2,00			Intern								
Verwijderen vuil/afval natuurgrasveld	48	1,00	keer			-				Intern								
Ongedierte bestrijding mollen	0,3	1,00	keer			-				Intern								
Ongedierte bestrijding engerlingen emelten	0,3	77,76	are			-				Extern								
Leverantie meststoffen traditioneel	0	1,00	keer			-				Extern								
Leverantie organische meststof	5	1,00	keer			-				Extern								
Bemesten excl. leverantie bemesting	5	77,76	are			0,25	2,00			Extern								
Keuring van de velden	1	1,00	keer			-				Intern								
Grootonderhoud																		
Bezanden na speelseizoen (25 m3)	1	77,76	are							0,50			2,00			Extern		
Doorzaaien (120 kg graszaad)	3	77,76	are							0,25			2,00			Extern		
Dressen (5 m3)	1	77,76	are							-						Extern		
Recycledressen	1	77,76	are							0,50			2,00			Extern		
Rotoknife beluchten	1	77,76	are							0,50			2,00			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (dichte pennen)	2	77,76	are							0,50			2,00			Extern		
Diepbeluchten / vertidraineren (conische pennen)	1	77,76	are							0,50			2,00			Extern		
Afschrappen natuurgrasveld 10 mm (fieldtopmaker)	0,25	77,76	are							0,75			2,00			Extern		
Kortmaaien (amazone)	1	77,76	are							0,50			2,00			Extern		
Herstel doelmonden	1	2,00	keer													Extern		
Uitzetten en belijnen voetbalveld	1	1,00	keer													Extern		
Totale kosten regulier onderhoud						Totale kosten schoonspuiten				Totaal:								

Onderhoudsraming (overige parkinrichting)

Opdrachtgever:	Gemeente Maastricht
Project:	Meerjaren onderhoudsplan
Projectnummer:	25NW82701
Datum:	
Vrijgegeven:	Rik Bouten

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2025
 - Prijzen incl. btw (21%), U, A en W&R (8%)
 - Totaalbedragen per sportpark afgerond op 5.1.2b

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Amby	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betontegels	920	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 4,00m	2	st			Extern		€ -
Led armaturen schoolgebouw	2	st			Extern		€ -
Afvalbakken staand	2	st			Extern		€ -
Bord rookvrije generatie	1	st			Extern		€ -
Kolk	8	st			Extern		€ -
Fietsenrekken	19	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud					Totaal:		€ -

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Bemelerweg	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betontegels	1870	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betonstraatstenen	200	m2			Extern		€ -
Gesloten verharding	1160	m2			Extern		€ -
Molgoot	50	m1			Extern		€ -
Lijngoot	3	m1			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Bomen	3	st			Extern		€ -
Bosplantsoen	235	m2			Extern		€ -
Restgras	48,2	are			Extern		€ -
Bodembedekkers	620	m2			Extern		€ -
Hagen	140	m1			Extern		€ -
Sloot	310	m1			Extern		€ -
Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 6,00m	2	st			Extern		€ -
Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	4	st			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Fietsenrekken	11	st			Extern		€ -
Fietshouders	68	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	1	st			Extern		€ -
Betonnen trap	1	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	2	st			Extern		€ -
Kolk	10	st			Extern		€ -
Schakelkast verlichting	1	st			Extern		€ -
Bord rookvrije generatie	3	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud					Totaal:		€ -

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Daalhof	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betonstraatstenen	1350	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betontegels	1010	m2			Extern		€ -
Gesloten verharding	500	m2			Extern		€ -
Molgoot	230	m1			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Bomen	38	st			Extern		€ -
Restgras	43,1	are			Extern		€ -
Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	3	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	1	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	1	st			Extern		€ -
Kolk	9	st			Extern		€ -
Verkeersbord inclusief paal	2	st			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Fietsenrek, losse elementen in beton	21	st			Extern		€ -
Betonnen trap	1	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud							Totaal:

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Geusselt Noord	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betonstraatstenen	710	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betontegels	3510	m2			Extern		€ -
Gesloten verharding	6055	m2			Extern		€ -
Grasbetontegels	120	m2			Extern		€ -
Molgoot	230	m1			Extern		€ -
Lijngoot	300	m1			Extern		€ -
Betonblokken tribune hockey/ loopbaan	1	m1			Extern		€ -
Betonplaat	90	st			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Bomen	76	st			Extern		€ -
Heesters	24	m2			Extern		€ -
Bodembedekkers	90	m2			Extern		€ -
Restgras	130	are			Extern		€ -
Hagen	80	m1			Extern		€ -
Blokhaag	75	m2			Extern		€ -
Kunstgras opslag doelen	175	m2			Extern		€ -
Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 4,00m	3	st			Extern		€ -
Lichtmast met dubbele uithouder, hoogte: 4,00m	3	st			Extern		€ -
Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	4	st			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Afvalbakken (staand en hangend)	37	st			Extern		€ -
Zitbanken	9	st			Extern		€ -
Beregeningsput	3	st			Extern		€ -
Fietsnietjes	48	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	11	st			Extern		€ -
Informatiebord inclusief paal	9	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	39	st			Extern		€ -
Kolk	27	st			Extern		€ -
Betonnen trap	1	st			Extern		€ -
Brommerbuis	15	st			Extern		€ -
Kliko	1	st			Extern		€ -
Bord rookvrije generatie	10	st			Extern		€ -
Vlaggenmast	6	st			Extern		€ -
Slagboom	1	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud					Totaal:		€ -

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Geusselt Zuid	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betonstraatstenen	775	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betontegels	1115	m2			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Bomen	14	st			Extern		€ -
Bosplantsoen	2120	m2			Extern		€ -
Restgras	78,65	are			Extern		€ -
Hagen	30	m1			Extern		€ -
Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	4	st			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Afvalbakken staand	9	st			Extern		€ -
Fietsnietjes	16	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	1	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	9	st			Extern		€ -
Kolk	3	st			Extern		€ -
Vlaggenmast	2	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud							Totaal:

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Laan in den Drink (Heer)	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betonstraatstenen	215	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betontegels	3300	m2			Extern		€ -
Lijngoot	160	m1			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Framewerk toegangspoort (verzinkt)	1	st			Extern		€ -
Bomen	24	st			Extern		€ -
Bosplantsoen	750	m2			Extern		€ -
Restgras	17,7	are			Extern		€ -
Bodembedekkers	150	m2			Extern		€ -
Hagen	50	m1			Extern		€ -
Wadi	70	m2			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Afvalbakken hangend	5	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	2	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	9	st			Extern		€ -
Kolk	12	st			Extern		€ -
Verkeersbord met paal	2	st			Extern		€ -
Betonnen keerwand	1	m1			Extern		€ -
Fietsnietjes	33	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud					Totaal:		€ -

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Heugeum	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betonstraatstenen	1140	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betontegels	3320	m2			Extern		€ -
Grasbetontegels	1220	m2			Extern		€ -
Molgoot	200	m1			Extern		€ -
Lijngoot	22	m1			Extern		€ -
Betonplaat	16	m2			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Bomen	30	st			Extern		€ -
Bosplantsoen	100	m2			Extern		€ -
Restgras	33,8	are			Extern		€ -
Bodembedekkers	760	m2			Extern		€ -
Blokhaag	270	m2			Extern		€ -
Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	3	st			Extern		€ -
Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 4,00m	3	st			Extern		€ -
Lichtmast met dubbele uithouder, hoogte: 8,00m	2	st			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Fietsenrekken	2	st			Extern		€ -
Fietsnietjes	42	st			Extern		€ -
Brommerbuis	10	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	2	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	13	st			Extern		€ -
Kolk	18	st			Extern		€ -
Trottoirkolk	6	st			Extern		€ -
Verkeers-/ informatiebord met paal	4	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud					Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Jekerdal	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betonstraatstenen	1385	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betontegels	2420	m2			Extern		€ -
Gesloten verharding	2120	m2			Extern		€ -
Grasbetontegels	160	m2			Extern		€ -
Betonnen keerwand	1	m1			Extern		€ -
Molgoot	150	m1			Extern		€ -
Brede lijngoot	15	m1			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Bomen	5	st			Extern		€ -
Bodembedekkers	430	m2			Extern		€ -
Heesters	360	m2			Extern		€ -
Restgras	174,85	are			Extern		€ -
Hagen	420	m1			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Afvalbakken (hangend en staand)	8	st			Extern		€ -
Zitbanken	9	st			Extern		€ -
Fietsenrekken	33	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	4	st			Extern		€ -
Informatiebord	2	st			Extern		€ -
Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	4	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	9	st			Extern		€ -
Kolk	24	st			Extern		€ -
Betonnen zitelement	1	m1			Extern		€ -
Bord rookvrije generatie	5	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud					Totaal:		

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark West	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betonstraatstenen	1500	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betontegels	400	m2			Extern		€ -
Gesloten verharding	2300	m2			Extern		€ -
Betonnen trap	1	st			Extern		€ -
Molgoot	155	m1			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Bomen	60	st			Extern		€ -
Bosplantsoen	1100	m2			Extern		€ -
Restgras	178	are			Extern		€ -
Hagen	260	m1			Extern		€ -
Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 4,00m	32	st			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Afvalbakken (hangend en staand)	16	st			Extern		€ -
Picknicktafel	2	st			Extern		€ -
Zitbanken	17	st			Extern		€ -
Fietsenrekken	8	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	4	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	6	st			Extern		€ -
Kolk	22	st			Extern		€ -
Vlaggenmast	3	st			Extern		€ -
Kliko	33	st			Extern		€ -
Schakelkast verlichting	1	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud					Totaal:		€ -

Onderhoudswerkzaamheden							
Sportpark Wolder	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs per eenheid	Totale kosten	Taakverdeling	Extern	Intern
Overige parkinrichting							
Betonstraatstenen	460	m2	5.1.2b	5.1.2b	Extern	5.1.2b	€ -
Betontegels	760	m2			Extern		€ -
Gesloten verharding	1670	m2			Extern		€ -
Betonnen trap	1	st			Extern		€ -
Molgoot	120	m1			Extern		€ -
Terreinafrastering inclusief poorten	1	m1			Extern		€ -
Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	7	st			Extern		€ -
Bomen	15	st			Extern		€ -
Bosplantsoen	1220	m2			Extern		€ -
Restgras	37	are			Extern		€ -
Bodembedekkers	825	m2			Extern		€ -
Hagen	120	m1			Extern		€ -
Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	1	st			Extern		€ -
Afvalbakken (hangend en staand)	6	st			Extern		€ -
Fietsenrek, losse elementen in beton	19	st			Extern		€ -
Fietsenrekken	7	st			Extern		€ -
Elektrakast (staal)	2	st			Extern		€ -
Inspectie- / rioolput	3	st			Extern		€ -
Kolk	11	st			Extern		€ -
Verkeersbord	1	st			Extern		€ -
Totale kosten regulier onderhoud					Totaal:		

Investeringsplanering

Opdrachtgever:	Gemeente Maastricht
Project:	MJP
Projectnummer:	25NW82701
Sportpark:	Totaaloverzicht alle sportparken
Datum:	4 juni 2025
Vrijgegeven:	5.1.2e

Newæ

Uitgangspunten:

- Prijspeil 2025
- Prijzen inclusief btw
- Exclusief rente en indexering
- Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
- Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief onvoorzien 10%)
- Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 10%)
- Prijzen voor uitvoering vervanging/ renovatie van de overige inrichting (inclusief btw 21% en onvoorziene kosten 10%)
- Het uitgangspunt is dat de ballenvangers en leunhekwerken bij de sportparken Geusselt-Noord en West gecoat zijn. Voor de overige sportparken geldt verzinkt als uitgangspunt
- De mastkeuringen worden om de vijf jaar uitgevoerd, waarbij het totaal aantal lichtmasten in drie gelijke delen wordt opgedeeld
- De NEN-inspecties worden iedere 5 jaar uitgevoerd. Het uitgangspunt is een NEN-inspectie per vereniging

Meerjaren investeringsplanning sportparken Maastricht										
Datum: 4-6-2025	Kostenoverzicht komende 5 jaar					Kostenoverzicht komende 10 jaar				
Sportpark	Korte termijn		Middellange termijn			Lange termijn				
Jaartal:	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Amby	5.1.2b									
Bemelerweg										
Daalhof										
Geusselt Noord										
Geusselt Zuid										
Laan in den Drink										
Heugem										
Jekerdal										
West										
Wolder										
Totaal										
Mastkeuringen										
NEN-inspecties										
Totaal incl. keuringen en inspecties										

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Maastricht
Project:	MJP
Projectnummer:	25NW82701
Sportpark:	Bemelerweg
Datum:	4 juni 2025

Newæ

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2025
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging/ renovatie van de overige inrichting (inclusief btw 21% en onvoorziene kosten 10%)
 - Het uitgangspunt is dat de ballenvangers en leunhekwerken bij de sportparken Geusselt-Noord en West gecoat zijn. Voor de overige sportparken geldt verzinkt als uitgangspunt

														Korte termijn		Middellange termijn				Lange termijn							
Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatiekosten per eenheid	Hoeveelheid	Renovatie-kosten	Eenheid	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
1	Kunstgrasveld	Toplaag kunstgras voetbal vervangen SBR -> Mineral infill	Gemeente	2015	Toplaagrenovatie	10	2025	2027	5.1.2b	8325	5.1.2b	2	5.1.2b														
		Shockpad/foamlaag voetbal	Gemeente		Realisatie	10	10	2027		8325		2															
		Sporttechnische laag voetbal lava/rubber	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2027		8325		2															
		Zandonderbouw voetbal incl. drainage	Gemeente	2005	Vervanging	40	2045	2047		8325		2															
		Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2035		1		UR															
		Zorgplicht; aanbrengen kantplanken	Gemeente	2023	Realisatie	20	2043	2043		370		1															
		Vervangen asfalt rondom veld -> betontegels	Gemeente		Vervanging	30	30	2037		581		2															
		Doel voetbal (kooidoel)	Gemeente	2015	Vervanging	10	2025	2027		2		t															
		Doelnet voetbal senioren	Gemeente	2021	Vervanging	5	2026	2027		2		t															
		Doel klap-pupillendoelen	Gemeente	2015	Vervanging	10	2025	2027		4		t															
		Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035		2		t															
		Staaformat leunhekwerk (verzinkt)	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035		320		1															
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (2,00m staaformat 3,00m net)	Gemeente	2009	Vervanging	25	2034	2034		25		1															
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 7,00m (2,00m staaformat 5,00m net)	Gemeente	2009	Vervanging	25	2034	2034		25		1															
		Luidspreker	Vereniging		Vervanging	20	20	2027		2		t															
		Net ballenvanger	Gemeente	2019	Vervanging	10	2029	2029		200		2															
		Spelerspoort, breedte: 1,25m (verzinkt)	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035		2		t															
		Werkpoort, breedte: 4,00m (verzinkt)	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035		2		t															
		Zorgplicht; aanbrengen sluis-constructie bij spelerspoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2035		1		t															
		Zorgplicht; aanbrengen rooster bij werkpoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2035		2		t															
Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2023	Vervanging	40	2063	2063	6	t																			
Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	12	t																			
2	Kunstgrasveld	Toplaag kunstgras voetbal vervangen SBR -> Mineral infill	Gemeente	2017	Toplaagrenovatie	10	2027	2027	7785	2																	
		Shockpad/foamlaag voetbal	Gemeente		Realisatie	10	10	2027	7785	2																	
		Sporttechnische laag voetbal lava/rubber	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037	7785	2																	
		Zandonderbouw voetbal incl. drainage	Gemeente	2007	Vervanging	40	2047	2047	7785	2																	
		Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2035	1	UR																	
		Zorgplicht; aanbrengen kantplanken	Gemeente	2023	Realisatie	20	2043	2047	370	1																	
		Vervangen asfalt rondom veld -> betontegels	Gemeente		Vervanging	30	30	2027	581	2																	
		Doel voetbal (p-doel)	Gemeente	2017	Vervanging	10	2027	2027	2	t																	
		Doelnet voetbal senioren	Gemeente	2021	Vervanging	5	2026	2027	2	t																	
		Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037	2	t																	
		Staaformat leunhekwerk (verzinkt)	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037	270	1																	
		Luidspreker	Vereniging		Vervanging	20	20	2027	2	t																	
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 4,00m (2,00m staaformat 2,00m net)	Gemeente	2017	Vervanging	25	2042	2042	50	1																	
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (2,00m staaformat 3,00m net)	Gemeente	2017	Vervanging	25	2042	2042	50	1																	
		Net ballenvanger	Gemeente	2011	Vervanging	10	2021	2031	250	2																	
		Spelerspoort, breedte: 1,25m (verzinkt)	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037	3	t																	
		Werkpoort, breedte: 4,00m (verzinkt)	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037	2	t																	
		Zorgplicht; aanbrengen sluis-constructie bij spelerspoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2037	1	t																	
		Zorgplicht; aanbrengen rooster bij werkpoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2037	2	t																	
		Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2023	Vervanging	40	2063	2063	6	t																	
Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	6	t																			

Scham

VV	3	Natuurgras	Lichte toplaag renovatie natuurgras	Gemeente	2021	Toplaagrenovatie	15	2036	2036	5.1.2b	8140	5.1.2b	m2	5.1.2b
			Drainage natuurgras voetbalveld	Gemeente	2021	Vervanging	30	2051	2051	8140	m2			
			Doel voetbal (p-doel)	Gemeente	2019	Vervanging	10	2029	2029	2	st			
			Doelnet voetbal senioren	Vereniging	2019	Vervanging	5	2024	2029	2	st			
			Dug-out, breedte: 4,00m	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041	2	st			
			Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (5,00m net)	Gemeente	2019	Vervanging	25	2044	2044	45	m1			
			Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (2,00m staafmat 3,00m net)	Gemeente	2019	Vervanging	25	2044	2044	25	m1			
			Net ballenvanger	Gemeente	2019	Vervanging	10	2029	2029	300	m2			
			Luidspreker	Gemeente		Vervanging	20	20	2036	2	st			
			Automatische berekening voetbal	Gemeente	2016	Vervanging	30	2046	2046	1	veld			
4	Natuurgras	Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente		Vervanging	20	20	2036	6	st				
		Lichte toplaag renovatie natuurgras	Gemeente		Toplaagrenovatie	15	15	2033	7815	m2				
		Drainage natuurgras voetbalveld	Gemeente		Realisatie	30	30	2033	7815	m2				
		Doel voetbal (p-doel)	Gemeente	2017	Vervanging	10	2027	2027	2	st				
		Doelnet voetbal senioren	Vereniging	2021	Vervanging	5	2026	2027	2	st				
		Dug-out, breedte: 4,00m	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	2	st				
		Buis leunhekwerk (verzinkt)	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041	280	m1				
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (2,00m staafmat 3,00m net)	Gemeente	2020	Vervanging	25	2045	2045	60	m1				
		Luidspreker	Vereniging		Vervanging	20	20	2033	2	st				
		Net ballenvanger	Gemeente	2020	Vervanging	10	2030	2030	180	m2				
5	Natuurgras	Automatische berekening voetbal	Gemeente	2016	Vervanging	30	2046	2046	1	veld				
		Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	1998	Vervanging	40	2038	2038	6	st				
		Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	6	st				
		Lichte toplaag renovatie natuurgras	Gemeente		Toplaagrenovatie	15	15	2028	3260	m2				
		Drainage natuurgras voetbalveld	Gemeente		Vervanging	30	30	2028	3260	m2				
		Doel voetbal (p-doel)	Gemeente	2020	Vervanging	10	2030	2028	2	st				
		Doelnet voetbal senioren	Gemeente	2020	Vervanging	5	2025	2028	2	st				
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (2,00m staafmat 3,00m net)	Gemeente	2019	Vervanging	25	2044	2044	50	m1				
		Net ballenvanger	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033	150	m2				
		Automatische berekening voetbal	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030	1	veld				
6	Natuurgras	Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2023	Vervanging	40	2063	2063	3	st				
		Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	4	st				
		Lichte toplaag renovatie natuurgras	Gemeente		Toplaagrenovatie	15	15	2028	2340	m2				
		Drainage natuurgras voetbalveld	Gemeente		Vervanging	30	30	2028	2340	m2				
		Doel voetbal verplaatsbaar 7 bij 3	Gemeente	2020	Vervanging	10	2030	2028	2	st				
		Doelnet voetbal senioren	Gemeente	2020	Vervanging	5	2025	2028	2	st				
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (2,00m staafmat 3,00m net)	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035	50	m1				
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (alleen 3,00m net)	Gemeente	2020	Vervanging	25	2045	2045	65	m1				
		Net ballenvanger	Gemeente	2020	Vervanging	10	2030	2030	345	m2				
		Automatische berekening voetbal	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030	1	veld				
Sportpark Bemeleweg	Overige inrichting	Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2023	Vervanging	40	2063	2063	2	st				
		Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	2	st				
		Betontegels	Gemeente	2006	Vervanging	30	2036	2036	1870	m2				
		Betonstraatstenen	Gemeente	2006	Vervanging	30	2036	2036	200	m2				
		Molgoot	Gemeente	2006	Vervanging	40	2046	2046	50	m1				
		Lijpgoot	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	3	m1				
		Hekwerk terreinafstering gaas (verzinkt)	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	830	m1				
		Hekwerk terreinafstering staafmat (verzinkt)	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040	150	m1				
		Spijlen werkpoort dubbel (verzinkt)	Gemeente	2005	Vervanging	20	2025	2035	4	st				
		Staafmat looppoort (verzinkt)	Gemeente	2005	Vervanging	20	2025	2035	1	st				
		Spijlen looppoort (verzinkt)	Gemeente	2005	Vervanging	20	2025	2035	5	st				
		Bomen	Gemeente		Vervanging	0	0	0	3	st				
		Bosplantsoen	Gemeente		Vervanging	30	30	2055	235	m2				
		Restgras	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041	4820	m2				
		Bodembedekkers	Gemeente		Vervanging	20	20	2041	620	m2				
		Hagen	Gemeente	2006	Vervanging	30	2036	2036	140	m1				
		Sloot	Gemeente		Vervanging	0	0	0	310	m2				
		Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 6,00m	Gemeente	2000	Vervanging	40	2040	2040	2	st				
		Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	Gemeente	2000	Vervanging	40	2040	2040	4	st				
		Armaturen verlichting	Gemeente	2000	Vervanging	20	2020	2040	6	st				
		Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	Gemeente	1975	Vervanging	30	2005	2030	1	st				
		Fietsenrekken	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041	11	st				
		Fietshouders	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041	68	st				
		Elektrakast (staal)	Gemeente	2006	Vervanging	25	2031	2031	1	st				
		Betonnen trap	Gemeente		Vervanging	30	30	2037	4	st				
		Inspectie- / rioolput	Gemeente	2006	Vervanging	25	2031	2031	2	st				
		Kolk	Gemeente	2016	Vervanging	15	2031	2031	10	st				
		Schoenborstels	Gemeente		Vervanging	3	3	2027	5	st				
		Schakelkast verlichting	Gemeente		Vervanging	20	20	2026	1	st				
		Bord rookvrije generatie	Gemeente		Vervanging	15	15	2032	3	st				
		Totaal per jaar												

MHC	4	Kunstgrasveld waterveld	Toplaag kunstgras hockey waterveld	Gemeente	2021	Toplaagrenovatie	10	2031	2031	5896	5.1.2b	5.1.2b	m2																																								
			E-layer hockey waterveld	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041	5896				m2																																							
			ZOAB	Gemeente		Vervanging	20	20	2041	5896					m2																																						
			Sporttechnische laag lava hockey waterveld	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	5896						m2																																					
			Zandonderbouw inclusief drainage hockey waterveld	Gemeente	2011	Vervanging	40	2051	2051	5896							m2																																				
			Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2029	1								EUR																																			
			Vervangen asfalt rondom veld -> betontegeels	Gemeente		Vervanging	30	30	2031	868									m2																																		
			Hockeydoel	Gemeente	2022	Vervanging	10	2032	2031	4										st																																	
			Doelnet hockey	Gemeente	2022	Vervanging	5	2027	2027	4											st																																
			Staaftmat leunhekwerk (gecoat)	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	260												m1																															
			Ballenvanger gecoat, hoogte: 8,00m (2,00m staaftmat en 6,00m net) smoor-net	Gemeente	2011	Vervanging	25	2036	2036	35													m1																														
			Ballenvanger gecoat, hoogte: 6,00m (2,00m staaftmat 4,00m net) smoor-net	Gemeente	2011	Vervanging	25	2036	2036	35														m1																													
			Net ballenvanger (hockey)	Gemeente	2021	Vervanging	10	2031	2031	350															m2																												
			Spelerspoort, breedte: 1,25m (gecoat)	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	4																st																											
			Werkpoort, breedte: 4,00m (gecoat)	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	2																	st																										
			Walk-off mat	Gemeente		Vervanging	10	10	2031	1																		st																									
			Betonband (hoogte 0,15m)	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	260																			m1																								
			Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	64																				m1																							
			Luidspreker	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	4																					st																						
			Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	2																						st																					
			Automatische beregening hockey	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031	1																							veld																				
			Bufferkelder 20 m3	Gemeente	2011	Vervanging	30	2041	2041	1																								st																			
			Verlichting masten (hoogte 18,00m)	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050	8																									st																		
			Verlichting, vervangen armatuur conventioneel > led	Gemeente		Vervanging	20	20	2043	3																										st																	
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	12																											st																
	Toplaag kunstgras hockey waterveld	Gemeente	2016	Toplaagrenovatie	10	2026	2027	5930	m2																																												
	E-layer hockey waterveld	Gemeente		Vervanging	20	20	2037	5930		m2																																											
	Sporttechnische laag lava hockey waterveld	Gemeente		Vervanging	20	20	2037	5930																														m2															
	Zandonderbouw inclusief drainage hockey waterveld	Gemeente	2006	Vervanging	40	2046	2047	5930																															m2														
	Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2025	1																																EUR													
	Vervangen asfalt rondom veld -> betontegeels	Gemeente		Vervanging	30	30	2037	617																																	m2												
	Hockeydoel	Gemeente	2022	Vervanging	10	2032	2032	6																																		st											
	Doelnet hockey	Gemeente	2023	Vervanging	5	2028	2028	6																																			st										
	Staaftmat leunhekwerk (gecoat)	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	200																																				m1									
	Ballenvanger gecoat, hoogte: 6,00m (2,00m staaftmat 4,00m net) smoor-net	Gemeente	2016	Vervanging	25	2041	2041	120																																					m1								
	Net ballenvanger (hockey)	Gemeente	2016	Vervanging	10	2026	2027	480																																						m2							
	Spelerspoort, breedte: 1,25m (gecoat)	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	4																																							st						
	Werkpoort, breedte: 4,00m (gecoat)	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	2																																								st					
	Walk-off mat	Gemeente		Vervanging	10	10	2037	4																																									st				
	Betonband (hoogte 0,15m)	Gemeente		Vervanging	20	20	2037	200																																										m1			
	Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2037	120																																											m1		
	Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2037	2																																												st	
	Automatische beregening hockey	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2037	1																																													veld
	Bufferkelder 20 m3	Gemeente	2011	Vervanging	30	2041	2041	1																																													
Verlichting masten (hoogte 18,00m)	Gemeente	2004	Vervanging	40	2044	2044	8	st																																													
Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2044	12				st																																										
Toplaag kunstgras hockey zandveld	Gemeente	2021	Toplaagrenovatie	15	2036	2036	5945					m2																																									
Shockpad/foamlaag hockey zandveld	Gemeente		Vervanging	15	15	2036							m2																																								
Sporttechnische laag hockey lava hockey zandveld	Gemeente		Vervanging	30	30	2051	5945							m2																																							
Zandonderbouw inclusief drainage hockey zandveld	Gemeente	2021	Vervanging	30	2051	2051	5945								m2																																						
Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2034	1									EUR																																					
Vervangen asfalt rondom veld -> betontegeels	Gemeente		Vervanging	30	30	2036	617										m2																																				
Hockeydoel	Gemeente	2021	Vervanging	10	2031	2031	6											st																																			
Doelnet hockey	Gemeente	2021	Vervanging	5	2026	2026	6												st																																		
Staaftmat leunhekwerk (gecoat)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	200													m1																																	
Ballenvanger gecoat, hoogte: 6,00m (2,00m staaftmat 4,00m net) smoor-net	Gemeente	2014	Vervanging	25	2039	2039	120														m1																																
Net ballenvanger (hockey)	Gemeente		Vervanging	10	10	2029	480															m2																															
Spelerspoort, breedte: 1,25m (gecoat)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	4																st																														
Werkpoort, breedte: 4,00m (gecoat)	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2034	2																	st																													
Walk-off mat	Gemeente	2014	Vervanging	10	2024	2034	4																		st																												
Betonband (hoogte 0,15m)	Gemeente		Vervanging	20	20	2039	200																			m1																											
Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2019	Vervanging	20	2039	2039	120																				m1																										
Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2014	Vervanging	20	2034	2036	2																					st																									
Verlichting masten (hoogte 18,00m)	Gemeente	2004	Vervanging	40	2044	2044	4																						st																								
Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2044	12																							st																							
Toplaag kunstgras hockey vervangen semi-waterveld -> waterveld	Gemeente	2016	Toplaagrenovatie	10	2026	2026	5900																								m2																						
E-layer hockey waterveld	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	5900																									m2																					
Sporttechnische laag lava hockey waterveld	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2036	5900																										m2																				
Zandonderbouw inclusief drainage hockey waterveld	Gemeente	2016	Vervanging	40	2056	2056	5900																											m2																			
Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2034	1		EUR																																												
Hockeydoel	Gemeente		Vervanging	10	10	2026	6			st																																											
Doelnet hockey	Gemeente		Vervanging	5	5	2026	6																												st																		
Staaftmat leunhekwerk (gecoat)	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	215																													m1																	
Ballenvanger gecoat, hoogte: 6,00m (2,00m staaftmat 4,00m net) smoor-net	Gemeente	2016	Vervanging	25	2041	2041	110																														m1																
Ballenvanger gecoat, hoogte: 6,00m (2,00m staaftmat 4,00m net)	Gemeente	2016	Vervanging	25	2041	2041	90																															m1															
Net ballenvanger (hockey)	Gemeente	2016	Vervanging	10	2026	2026	800																																m2														
Spelerspoort, breedte: 1,25m (gecoat)	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	3																																	st													
Werkpoort, breedte: 4,00m (gecoat)	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	1																																		st												
Walk-off mat	Gemeente		Vervanging	10	10	2036	3																																			st											
Slagplanken kunststof (hoogte 0,15m)	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041	215																																				m1										
Slagplanken kunststof (hoogte 0,45m)	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041	110																																					m1									
Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	2																																						st								
Automatische beregening hockey	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036	1																																							veld							
Bufferkelder 20 m3	Gemeente		Vervanging	30	30	2036	1																																								st						
Verlichting masten (hoogte 18,00m)	Gemeente	2016	Vervanging	40	2056	2056	8																																									st					
Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	12																																										st				
Lichte toplaag renovatie natuurgas	Gemeente	2016	Toplaagrenovatie	15	2031	2031	3400																																											m2			
Drainage natuurgas voetbalveld	Gemeente	2016	Vervanging	30	2046	2046	3400																																												m2		
Doel voetbal (p-doel)	Gemeente	2016	Vervanging	10	2026	2026	2	st																																													
Doelnet voetbal senioren	Gemeente		Vervanging	5	5	2026	2				st																																										
Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (2,00m staaftmat 3,00m net) -> gecoat	Gemeente	2016	Vervanging	25	2041	2041	50					m1																																									
Net ballenvanger	Gemeente	2016	Vervanging	10	2026	2031	150						m2																																								
Automatische beregening voetbal	Gemeente	2022	Vervanging	30	2052	2052	1							veld																																							
Verlichting masten (hoogte 18,00m)	Gemeente	2016	Vervanging	40	2056	2056	2								st																																						
Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043	4									st																																					
Split	Gemeente	2010	Vervanging	10	2020	2030	280										m2																																				
Sporttechnische laag gralux	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030	280											m2																																			
Zandonderbouw incl. drainage	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050	280												m2																																		
Kunststof opsluitband	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030	135													m1																																	
Split	Gemeente	2010	Vervanging	10	2020	2030	280														m2																																
Sporttechnische laag gralux	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030	280															m2																															
Zandonderbouw incl. drainage	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050	280																m2																														
Kunststof opsluitband	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030	135																	m1																													

Runfortun	Rondbaan	Trimplopen	Asfaltverharding trimloopbaan	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040	5.1.2b	1325	5.1.2b	m2	5.1.2b
			Kunstgras trimheuvel	Gemeente	2016	Vervanging	15	2031	2031		660		m2	
			Dempende laag trimheuvel (Proplay)	Gemeente	2016	Vervanging	15	2031	2031		660		m2	
			Zandonderbouw trimheuvel kunstgras	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2041		660		m2	
			Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 4,00m	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		20		st	
			Armaturen verlichting	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		20		st	
			Staaftmat hekwerk 2,5m (gecoat)	Gemeente	2016	Vervanging	20	2036	2036		95		m1	
Sportpark Geusset Noord	Weideveld	Weideveld langs veld 7	Lichte toplaag renovatie natuurgas	Gemeente		Vervanging	15	15	2035		5585		m2	
		Overige inrichting	Betonstraatstenen	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		710		m2	
			Betontegels	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		3510		m2	
			Gesloten verharding	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		1780		m2	
			Grasbetontegels	Gemeente		Vervanging	30	30	2040		120		m2	
			Molgoot	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		230		m1	
			Lijngoot	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		300		m1	
			Betonblokken tribune hockey/ loopbaan	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		330		m1	
			Betonplaat	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		90		m2	
			Spiljenhekwerk opslag (gecoat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		50		st	
			Spiljen looppoort verzinkt -> gecoat	Gemeente		Vervanging	20	20	2042		5		st	
			Hekwerk terreinafstering gaas verzinkt -> gecoat	Gemeente		Vervanging	20	20	2042		1350		m1	
			Hekwerk terreinafstering staaftmat (gecoat)	Gemeente	2022	Vervanging	20	2042	2042		650		m1	
			Spiljen werkpoort verzinkt -> gecoat	Gemeente		Vervanging	20	20	2042		4		st	
			Staaftmat werkpoort (gecoat)	Gemeente		Vervanging	20	20	2042		1		st	
			Staaftmat looppoort verzinkt -> gecoat	Gemeente		Vervanging	20	20	2042		3		st	
			Rolpoort laag (gecoat)	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041		1		st	
			Bomen	Gemeente		Vervanging	0	0	0		76		st	
			Boomroosters	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035		9		st	
			Heesters	Gemeente	2025	Vervanging	20	2045	2045		24		st	
			Bodembedekkers	Gemeente		Vervanging	20	20	2035		90		m2	
			Restgras	Gemeente	2025	Vervanging	20	2045	2045		13000		m2	
			Hagen	Gemeente		Vervanging	30	30	2035		80		m1	
			Blokhaag	Gemeente		Vervanging	30	30	2035		75		m2	
			Kunstgras opslag doelen	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		175		m2	
			Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 4,00m	Gemeente		Vervanging	40	40	2040		3		st	
			Lichtmast met dubbele uithouder, hoogte: 4,00m	Gemeente		Vervanging	40	40	2040		3		st	
			Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	Gemeente		Vervanging	40	40	2040		4		st	
			Armaturen verlichting	Gemeente		Vervanging	20	20	2040		13		st	
			Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	Gemeente	2007	Vervanging	30	2037	2037		1		st	
			Afvalbakken staand	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033		23		st	
			Afvalbakken hangend	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033		14		st	
			Zitbanken	Gemeente	2020	Vervanging	15	2035	2035		9		st	
			Beregeningsput (bufferkelder incl. pomp)	Gemeente		Vervanging	30	30	2040		3		st	
			Fietsnietjes	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035		48		st	
			Brug hout	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		1		st	
			Elektrakast (staal)	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035		11		st	
			Informatiebord	Gemeente	2021	Vervanging	15	2036	2036		9		st	
			Inspectie- / rioolput	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035		39		st	
			Kolk	Gemeente	2015	Vervanging	15	2030	2030		27		st	
			Betonnen trap	Gemeente		Vervanging	30	30	2040		4		st	
			Verkeersbordpaal	Gemeente		Vervanging	15	15	2030		1		st	
			Schoenborstels	Gemeente	2025	Vervanging	3	2028	2028		2		st	
			Brommerbuis	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040		15		m1	
			Kliko	Gemeente		Vervanging	10	10	2030		1		st	
			Rookvrij straatsticker	Gemeente	2021	Vervanging	5	2026	2027		6		st	
			Bord rookvrije generatie	Gemeente	2021	Vervanging	15	2036	2036		10		st	
			Bewegwijzeringspaal	Gemeente	2020	Vervanging	15	2035	2035		5		st	
			Vlaggenmast	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040		6		st	
			Slagboom	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041		1		st	
												Totaal per jaar		

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Maastricht
Project:	MJP
Projectnummer:	25NW82701
Sportpark:	Geusselt Zuid
Datum:	4 juni 2025

Newæ

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2025
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie van de overige inrichting (inclusief btw 21% en onvoorziene kosten 10%)
 - Het uitgangspunt is dat de ballenvangers en leunhekwerken bij de sportparken Geusselt-Noord en West gecoat zijn. Voor de overige sportparken geldt verzinkt als uitgangspunt

|--|

Investeringsplanning

Opdrachtgever:	Gemeente Maastricht
Project:	MJP
Projectnummer:	25NW82701
Sportpark:	Jekerdal
Datum:	4 juni 2025

Newæ

- Uitgangspunten:**
- Prijspeil 2025
 - Prijzen inclusief btw
 - Exclusief rente en indexering
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten en winst&risico 15%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief onvoorzien 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie (inclusief, technische voorbereiding en directievoering en toezicht 10%)
 - Prijzen voor uitvoering vervanging / renovatie van de overige inrichting (inclusief btw 21% en onvoorzien kosten 10%)
 - Het uitgangspunt is dat de ballenvangers en leunhekwerken bij de sportparken Geusselt-Noord en West gecoat zijn. Voor de overige sportparken geldt verzinkt als uitgangspunt

														Korte termijn		Middellange termijn		Lange termijn							
	Nr.	Veldtype	Inrichtingselementen	Eigenaar	Jaar van aanleg / renovatie	Type renovatie	Renovatie-termijn	Reguliere planning	Geplande renovatie	Renovatiekosten per eenheid	Hoeveelheid	Renovatie-kosten	Eenheid	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
SC Jekerdal	1	Natuurgras	Lichte top laag renovatie natuurgras	Gemeente		Toplaagrenovatie	15	15	2031	5.1.2b	7855	5.1.2b	m2	5.1.2b											
			Vervangen asfalt rondom veld -> betegels	Gemeente		Vervanging	30	30	2031		502		m2												
			Doel voetbal (p-doel)	Gemeente	2021	Vervanging	10	2031	2031		2		st												
			Doelnet voetbal senioren	Vereniging	2021	Vervanging	5	2026	2026		2		st												
			Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037		2		st												
			Buis leunhekwerk (verzinkt)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2031		300		m1												
			Ballenvanger verzinkt, hoogte: 3,00m (2,00m staafmat 1,00m net)	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035		15		m1												
			Ballenvanger verzinkt, hoogte: 6,00m (volledig net)	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035		25		m1												
			Ballenvanger verzinkt, hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035		25		m1												
			Net ballenvanger	Gemeente	2016	Vervanging	10	2026	2026		265		m2												
			Automatische beregening voetbal	Gemeente	2021	Vervanging	30	2051	2051		1		veld												
	2	Kunstgrasveld	Top laag kunstgras voetbal vervangen SBR -> Mineral infill	Gemeente	2023	Toplaagrenovatie	10	2033	2033		7900		m2												
			Shockpad/foam laag voetbal	Gemeente		Realisatie	10	10	2033		7900		m2												
			Sporttechnische laag voetbal lava	Gemeente	2013	Vervanging	20	2033	2033		7900		m2												
			Zandonderbouw voetbal incl. drainage	Gemeente	2013	Vervanging	40	2053	2053		7900		m2												
			Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2031		1		EUR												
			Zorgplicht; aanbrengen kantplanken	Gemeente	2023	Realisatie	20	2043	2043		350		m1												
			Vervangen asfalt rondom veld -> betegels	Gemeente		Vervanging	30	30	2033		954		m2												
			Doel voetbal (kooidoel)	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033		2		st												
			Doelnet voetbal senioren	Gemeente	2023	Vervanging	5	2028	2028		2		st												
			Doel klap-pupillendoelen	Gemeente	2013	Vervanging	10	2023	2030		4		st												
			Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		2		st												
			Staaftmat leunhekwerk (gecoat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		250		m1												
			Ballenvanger gecoat, hoogte: 6,00m (2,00m staafmat 4,00m net)	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035		100		m1												
			Net ballenvanger	Gemeente	2017	Vervanging	10	2027	2027		400		m2												
			Spelerspoort, breedte: 1,25m (gecoat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		4		st												
			Werkpoort, breedte: 4,00m (gecoat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		2		st												
			Zorgplicht; aanbrengen sluis-constructie bij spelerspoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2030		1		st												
			Zorgplicht; aanbrengen rooster bij werkpoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2030		2		st												
			Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2004	Vervanging	40	2044	2044		6		st												
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044		12		st												
	4	Kunstgrasveld	Top laag kunstgras voetbal vervangen SBR -> Mineral infill	Gemeente	2021	Toplaagrenovatie	10	2031	2031		7815		m2												
			Shockpad/foam laag voetbal	Gemeente		Realisatie	10	10	2031		7815		m2												
			Sporttechnische laag voetbal lava	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041		7815		m2												
			Zandonderbouw voetbal incl. drainage	Gemeente	2002	Vervanging	40	2042	2042		7815		m2												
			Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2029		1		EUR												
			Zorgplicht; aanbrengen kantplanken	Gemeente	2021	Realisatie	20	2041	2041		350		m1												
			Doel voetbal (p-doel)	Gemeente	2021	Vervanging	10	2031	2031		2		st												
			Doelnet voetbal senioren	Gemeente	2021	Vervanging	5	2026	2026		2		st												
			Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031		2		st												
			Staaftmat leunhekwerk (verzinkt)	Gemeente	2012	Vervanging	20	2032	2031		235		m1												
			Ballenvanger verzinkt, hoogte: 5,00m (2,00m staafmat 3,00m net)	Gemeente	2023	Vervanging	25	2048	2048		115		m1												
			Net ballenvanger	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033		345		m2												
			Spelerspoort, breedte: 1,25m (verzinkt)	Gemeente	2012	Vervanging	20	2032	2031		3		st												
			Werkpoort, breedte: 4,00m (verzinkt)	Gemeente	2012	Vervanging	20	2032	2031		1		st												
			Zorgplicht; aanbrengen sluis-constructie bij spelerspoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2032		1		st												
			Zorgplicht; aanbrengen rooster bij werkpoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2032		1		st												
			Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2004	Vervanging	40	2044	2044		6		st												
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044		12		st												
	5	Oefenveld natuurgras	Lichte top laag renovatie natuurgras	Gemeente	2022	Toplaagrenovatie	15	2037	2037		5730		m2												
			Automatische beregening voetbal	Gemeente	2021	Vervanging	30	2051	2051		1		veld												
			Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2021	Vervanging	40	2061	2061		4		st												
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2021	Vervanging	20	2041	2041		4		st												
	6	Oefenveld natuurgras	Lichte top laag renovatie natuurgras	Gemeente	2023	Toplaagrenovatie	15	2038	2038		2500		m2												
Atletiek Maastricht	3	6-laans atletiekbaan	Top laag kunststof sandwich	Gemeente	2018	Toplaagrenovatie	15	2033	2033		4800	m2													
			Sporttechnische laag atletiek lava	Gemeente	2018	Vervanging	30	2048	2048	4800	m2														
			Zandonderbouw atletiek incl. drainage	Gemeente	2018	Vervanging	30	2048	2048	4800	m2														
			Herbelijning atletiekbaan jaar 5	Gemeente	2021	Vervanging	15	2036	2038	1	EUR														
			Herbelijning atletiekbaan jaar 10	Gemeente	2025	Vervanging	15	2040	2028	1	EUR														
			Lichte top laag renovatie natuurgras	Gemeente	2018	Vervanging	15	2033	2033	8060	m2														
			Drainage atletiek	Gemeente	2018	Vervanging	30	2048	2048	8060	m2														
			Top laag kunstgras atletiek non-infill	Gemeente	2018	Vervanging	10	2028	2028	1000	m2														
			Sporttechnische laag lava non-infill	Gemeente	2003	Vervanging	20	2023	2028	1000	m2														
			Zandonderbouw incl. drainage non-infill	Gemeente	2003	Vervanging	40	2043	2043	1000	m2														
			Polstokhoogspringen	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	1	st														
			Steeplechase	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	1	st														
			Kogelstootsectie	Gemeente	2018	Vervanging	20	2038	2038	790	m2														
			Hoogspringenmat	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037	2	st														
			Verspringbak	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037	2	st														
			Kogelslingersectie	Gemeente	2017	Vervanging	20	2037	2037	1	st														
			Ring	Gemeente	2025	Vervanging	20	2045	2045	3	st														
			Luidspreker	Vereniging		Vervanging	20	20	2028	2	st														
			Buis leunhekwerk (verzinkt)	Gemeente	2003	Vervanging	20	2023	2033	480	m1														
			Verlichting masten (hoogte 18,00m)	Gemeente	2012	Vervanging	40	2052	2052	8	st														
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044	18	st														

Sportpark Jekerdal	Overige inrichting	Betonstraatstenen	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040	5.1.2b	1385	5.1.2b	m2	5.1.2b
		Betontegels	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		2420		m2	
		Gesloten verharding	Gemeente	2012	Vervanging	30	2042	2042		664		m2	
		Grasbetontegels	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		160		m2	
		Betonnen keervand	Gemeente	2000	Vervanging	30	2030	2030		15		m1	
		Molgoot	Gemeente	2000	Vervanging	40	2040	2040		150		m1	
		Brede lijngoot	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		15		m1	
		Hekwerk terreinafrastering staaformat (verzinkt)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043		335		m1	
		Hekwerk terreinafrastering gaas (verzinkt)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043		730		m1	
		Hekwerk terreinafrastering spijlen (verzinkt)	Gemeente	2023	Vervanging	20	2043	2043		30		m1	
		Stalen poort atletiekbaan (verzinkt)	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2036		2		st	
		Spijlen looppoort (verzinkt)	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2036		2		st	
		Staaformat looppoort (gecoat)	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2036		1		st	
		Staaformat looppoort (verzinkt)	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2036		5		st	
		Spijlen werkpoort dubbel (verzinkt)	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2036		2		st	
		Spijlen werkpoort dubbel (gecoat)	Gemeente	2006	Vervanging	20	2026	2036		1		st	
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 6,00m (2,00m gaas 4,00m net)	Gemeente	2003	Vervanging	25	2028	2028		55		m1	
		Ballenvanger verzinkt, hoogte: 6,00m (2,00m staaformat 4,00m net)	Gemeente	2023	Vervanging	25	2048	2048		105		m1	
		Net ballenvanger	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033		640		m2	
		Bomen	Gemeente		Vervanging	0	0	0		5		st	
		Bodembedekkers	Gemeente		Vervanging	20	20	2045		430		m2	
		Heesters	Gemeente	2025	Vervanging	20	2045	2045		360		st	
		Restgras	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035		17485		m2	
		Hagen	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		420		m1	
		Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	Gemeente	2020	Vervanging	30	2050	2050		1		st	
		Avalbakken hangend	Gemeente	2015	Vervanging	10	2025	2030		1		st	
		Avalbakken staand	Gemeente	2015	Vervanging	10	2025	2030		7		st	
		Zitbanken	Gemeente	2018	Vervanging	15	2033	2033		9		st	
		Fietsenrekken	Gemeente	2009	Vervanging	20	2029	2030		33		st	
		Elektrakast (staal)	Gemeente	2023	Vervanging	25	2048	2048		4		st	
		Informatiebord	Gemeente		Vervanging	15	15	2030		2		st	
		Lichtmast hoogte 4,00m met paaltop armatuur	Gemeente	2003	Vervanging	40	2043	2043		4		st	
		Armaturen verlichting	Gemeente	2013	Vervanging	20	2033	2033		4		st	
		Inspectie- / rioolput	Gemeente	2024	Vervanging	25	2049	2049		9		st	
		Kolk	Gemeente	2015	Vervanging	15	2030	2030		24		st	
		Betonnen zitelement	Gemeente	2018	Vervanging	30	2048	2048		75		m1	
		Schoenborstels	Gemeente	2018	Vervanging	3	2021	2028		5		st	
		Hordes atletiek	Gemeente	2021	Vervanging	10	2031	2031		80		st	
		Bord rookvrije generatie	Gemeente	2021	Vervanging	15	2036	2036		5		st	
		Jurytrap	Gemeente	2019	Vervanging	20	2039	2039		1		st	
		Hydranten	Gemeente	2021	Vervanging	30	2051	2051		2		st	
										Totaal per jaar			

	7	Jeu de boules	Split	Gemeente	2010	Vervanging	10	2020	2030	5.1.2b	690	5.1.2b	m2	5.1.2b
			Sporttechnische laag gralux	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		195			
			Zandonderbouw incl. drainage	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		195			
			Betonnen opsluitband	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		195			
			Betonnen rand	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		90			
			Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		2			
			Verlichting, vervangen armatuur conventioneel > led	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		4			
			Houten ztlelement	Gemeente	2010	Vervanging	15	2025	2030		60			
			Gele kunstgrasmat	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		1620			
			Sporttechnische laag lava (gele kunstgrasmat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		1620			
			Zandonderbouw incl. drainage (gele kunstgrasmat)	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		1620			
Maastricht Rugby	6	Rugby kunstgrasveld	Toplaag kunstgras rugby vervangen SBR -> Brockfill	Gemeente	2010	Toplaagrenovatie	10	2020	2027		12770			
			Shockpad/foamlaag voetbal	Gemeente		Realisatie	10	10	2027		12770			
			Sporttechnische laag voetbal lava	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2037		12770			
			Zandonderbouw voetbal incl. drainage	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		12770			
			Keuring	Gemeente		Keuring	10	10	2025		1			
			Zorgplicht; aanbrengen kantplanken	Gemeente	2022	Realisatie	20	2042	2042		470			
			Belijnen rugbyveld	Gemeente		Vervanging	10	10	2027		1			
			Vervangen asfalt rondom veld -> betonetegels	Gemeente		Vervanging	30	30	2027		970			
			Rugbydoel	Gemeente	2017	Vervanging	10	2027	2027		2			
			Doel voetbal (p-doel)	Gemeente	2021	Vervanging	10	2031	2031		2			
			Doelnet voetbal senioren	Gemeente	2021	Vervanging	5	2026	2027		2			
			Doel voetbal verplaatsbaar 7 bij 3	Gemeente		Vervanging	10	10	2031		1			
			Doel voetbal verplaatsbaar 5 bij 2	Gemeente	2021	Vervanging	10	2031	2031		1			
			Dug-out, breedte: 5,00m	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031		2			
			Staaformat leunhekwerk (gecoat)	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031		470			
			Spelerspoort, breedte: 1,25m (gecoat)	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031		6			
			Werkpoort, breedte: 4,00m (gecoat)	Gemeente	2011	Vervanging	20	2031	2031		1			
			Zorgplicht; aanbrengen sluis-constructie bij spelerspoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2031		1			
			Zorgplicht; aanbrengen rooster bij werkpoort	Gemeente		Vervanging	20	20	2031		1			
			Verlichting masten (hoogte 18,00m)	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		8			
			Verlichting, vervangen armatuur led	Gemeente	2024	Vervanging	20	2044	2044		16			
	1	Trimloopbaan asfalt	Asfaltverharding trimloopbaan	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		1500			
			Lichtmast met enkele uithouder, hoogte: 4,00m	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		32			
	9	Basketbalveld beton	Asfaltverharding basketbalveld	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		1120			
			Lijngoot	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		80			
			Betonnen rand	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		115			
			Verlichting masten (hoogte 15,00m)	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		2			
			Verlichting, vervangen armatuur conventioneel > led	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		6			
			Betonstraatstenen	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		1500			
			Betontegels	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		400			
			Gesloten verharding	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		80			
			Betonnen trap	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		4			
			Molgoot	Gemeente	2010	Vervanging	40	2050	2050		155			
			Hekwerk terreinafstering staaformat (gecoat)	Gemeente	2020	Vervanging	20	2040	2040		650			
			Hekwerk terreinafstering gaas verzinkt -> gecoat	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2035		450			
			Hekwerk terreinafstering gaas (gecoat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2035		725			
Sportpark West		Overige inrichting	Staaformat looppoort verzinkt -> gecoat	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2035		1			
			Staaformat looppoort (gecoat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2035		3			
			Staaformat werkpoort (gecoat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2035		1			
			Spijlen looppoort (gecoat)	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2035		2			
			Staaformat werkpoort verzinkt -> gecoat	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2035		9			
			Spijlen werkpoort verzinkt -> gecoat	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2035		1			
			Bomen	Gemeente		Vervanging	0	0	0		60			
			Bosplantsoen	Gemeente	2025	Vervanging	30	2055	2055		1100			
			Restgras	Gemeente	2025	Vervanging	20	2045	2045		17800			
			Hagen	Gemeente	2010	Vervanging	30	2040	2040		260			
			Beregeningsbron, pomp en kabels en leidingen	Gemeente	2021	Vervanging	30	2051	2051		1			
			Afvalbakken staand	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033		12			
			Afvalbakken hangend	Gemeente	2023	Vervanging	10	2033	2033		4			
			Picknicktafel	Gemeente	2010	Vervanging	15	2025	2033		2			
			Zitbanken	Gemeente	2018	Vervanging	15	2033	2033		17			
			Fietsenrekken	Gemeente	2015	Vervanging	20	2035	2035		8			
			Elektrakast (staal)	Gemeente	2010	Vervanging	25	2035	2035		4			
			Inspectie- / rioolput	Gemeente	2021	Vervanging	25	2046	2046		6			
			Kolk	Gemeente	2015	Vervanging	15	2030	2035		22			
			Bord rookvrije generatie	Gemeente	2021	Vervanging	15	2036	2036		1			
			Vlaggenmast	Gemeente		Vervanging	20	20	2035		3			
			Schoenborstels	Gemeente	2024	Vervanging	3	2027	2027		6			
			Kliko	Gemeente		Vervanging	10	10	2030		33			
			Schakelkast verlichting	Gemeente	2010	Vervanging	20	2030	2030		1			
											Totaal per jaar			

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidpr ijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0586 Op de Bos 80												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig						5.1.2b		5.1.2b				
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	263 BVO		100%					
					Subtot							
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	263 BVO		100%					
					Subtot							
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subtot							
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subtot							
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem												
0000.500.10R	Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem	Binnen begane grond	TB	12 Jaren	1 POST		100%					
					Subtot							
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subtot							
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		100%					
					Subtot							
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		100%					
					Subtot							
					Subtot							
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	264 BVO		100%					
					Subtot							
3140.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium												
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	2 Jaren	8 m2		100%					
					Subtot							
					Subtot							
47 Dakafwerkingen												
4710.100.00J Reinigen (éénmalig) dakafwerking												
4710.100.00J	Reinigen (éénmalig) dakafwerking	Daken algemeen	TB	999 Jaren	274 m2		100%					
					Subtot							
					Subtot							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5900.210.00B Service handblusser												
5900.210.00B	Service handblusser	Technische ruimte kelder	TB	2 Jaren	1 STK		100%					
					Subtot							
5900.210.00H Herstellen handblusser/(handblussers keuren)												
5900.210.00H	Herstellen handblusser/(handblussers keuren)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5900.210.00K Reviseren handblusser							5.1.2b	5.1.2b				
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		00%					
Subtot												
Subtot												
63 Verlichting												
6311.400.00L Vervangen lamp												
6311.400.00L	Vervangen lamp	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	263 BVO		00%					
Subtot												
6320.110.00L Vervangen armatuur												
6320.110.00L	Vervangen armatuur	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	263 BVO		00%					
Subtot												
Subtot												
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		00%					
Subtot												
Subtot												
90 Terreinvoorzieningen												
9063.230.00L Vervangen terreinverlichting gevelstraler												
9063.230.00L	Vervangen terreinverlichting gevelstraler	Gevel 101	TB	20 Jaren	1 STK		00%					
Subtot												
Subtot												
Tot												
0598 Mergelweg 130 (club SC Jekerdal)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	527 BVO		00%					
Subtot												
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	527 BVO		00%					
Subtot												
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
Subtot												
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
Subtot												
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
Subtot												
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		00%					
Subtot												
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		00%					
Subtot												
Subtot												
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	527 BVO		00%					
Subtot												
Subtotaal												
43 Vloerafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4322.310.00L Vervangen entreemat inloopmat							5.1.2b	5.1.2b				
4322.310.00L	Vervangen entreemat inloopmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	6 m2		100%					
	Subtot											
	Subtot											
47 Dakafwerkingen												
4710.100.00J Reinigen (éénmalig) dakafwerking												
4710.100.00J	Reinigen (éénmalig) dakafwerking	Daken algemeen	TB	999 Jaren	776 m2		100%					
	Subtot											
	Subtot											
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5900.210.00B Service handblusser												
5900.210.00B	Service handblusser	Installaties algemeen	TB	2 Jaren	3 STK		100%					
	Subtot											
5900.210.00K Reviseren handblusser												
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	3 STK		100%					
	Subtot											
	Subtot											
63 Verlichting												
6311.400.00L Vervangen lamp												
6311.400.00L	Vervangen lamp	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	527 BVO		100%					
	Subtot											
6320.110.00L Vervangen armatuur												
6320.110.00L	Vervangen armatuur	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	527 BVO		100%					
	Subtot											
	Subtot											
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
	Subtot											
	Subtot											
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7322.230.00L Vervangen grootkeuken koelcel inclusief aggregaat												
7322.230.00L	Vervangen grootkeuken koelcel inclusief aggregaat	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	6 M3		100%					
	Subtot											
	Subtot											
90 Terreinvoorzieningen												
9063.310.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein												
9063.310.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein	Gevel 101	TB	20 Jaren	5 STK		100%					
9063.310.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein	Gevel 301	TB	20 Jaren	5 STK		100%					
	Subtot											
	Subtot											
	Tot											
VG019 Bemelerweg 92												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	676 BVO		100%					
	Subtot											
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	676 BVO		100%					
	Subtot											
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
	Subtotaal											

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties						5.1.2b		5.1.2b				
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subto							
0000.423.00T Stelpost contract transport (liften) installaties												
0000.423.00T	Stelpost contract transport (liften) installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subto							
0000.500.10Q Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken												
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Gevel 101	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Gevel 301	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Gevel 401	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Gevel 201	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subto							
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subto							
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		100%					
					Subto							
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		100%					
					Subto							
					Subto							
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	676 BVO		100%					
					Subto							
					Subto							
42 Binnenwandafwerkingen												
4211.111.00H Herstellen wandafwerklaag tegelwerk sanitair												
4211.111.00H	Herstellen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subto							
					Subto							
52 Afvoeren												
5212.210.00C Reinigen goot/gootbekleding												
5212.210.00C	Reinigen goot/gootbekleding	Gevels algemeen	TB	1 Jaren	43 M1		100%					
					Subto							
					Subto							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	2 STK		100%					
					Subto							
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	2 STK		100%					
					Subto							
					Subto							
63 Verlichting												
6311.400.00L Vervangen lamp												
6311.400.00L	Vervangen lamp	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	676 BVO		100%					
					Subto							
					Subto							
65 Beveiliging												
6511.110.00B Service brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00B	Service brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6521.110.00B Service inbraaksignalering centrale						5.1.2b		5.1.2b				
6521.110.00B	Service inbraaksignalering centrale	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
					Subt							
6521.110.00L Vervangen inbraaksignalering centrale												
6521.110.00L	Vervangen inbraaksignalering centrale	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
					Subt							
6521.160.00L Vervangen inbraaksignalering kabels en appendages												
6521.160.00L	Vervangen inbraaksignalering kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	676 BVO		100%					
					Subt							
					Subt							
90 Terreinvoorzieningen												
9063.320.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot												
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 101	TB	20 Jaren	4 STK		100%					
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 401	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 201	TB	20 Jaren	4 STK		100%					
					Subt							
9063.330.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur groot												
9063.330.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur groot	Gevel 301	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
					Subt							
					Subt							
					T							
VG093 Negenputruwe 3-5-7												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	1576 BVO		100%					
					Subt							
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1576 BVO		100%					
					Subt							
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0000.423.00T Stelpost contract transport (liften) installaties												
0000.423.00T	Stelpost contract transport (liften) installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0000.500.10Q Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken												
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Gevel 401	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk						5.1.2b		5.1.2b				
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	1576 BVO		00%					
					Subtotaal							
3140.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium												
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	2 Jaren	11 m2		00%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	2 Jaren	19 m2		00%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	2 Jaren	66 m2		00%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	2 Jaren	54 m2		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00B Service centrale regelkast klimaat												
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	1 Jaren	1 STK		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5900.210.00B Service handblusser												
5900.210.00B	Service handblusser	Installaties algemeen	TB	2 Jaren	7 STK		00%					
					Subtotaal							
5900.210.00K Reviseren handblusser												
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	7 STK		00%					
					Subtotaal							
5900.210.00L Vervangen handblusser												
5900.210.00L	Vervangen handblusser	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	7 STK		00%					
					Subtotaal							
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	4 STK		00%					
					Subtotaal							
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	4 STK		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6311.400.00L Vervangen lamp												
6311.400.00L	Vervangen lamp	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1576 BVO		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
65 Beveiliging												
6511.110.00B Service brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00B	Service brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		00%					
					Subtotaal							
6521.110.00B Service inbraaksignalering centrale												
6521.110.00B	Service inbraaksignalering centrale	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9063.310.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein												
9063.310.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein	Gevel 401	TB	20 Jaren	2 STK		00%					
9063.310.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein	Gevel 301	TB	20 Jaren	4 STK		00%					
9063.310.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur klein	Gevel 101	TB	20 Jaren	2 STK		00%					
					Subtotaal							
9063.320.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot												
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur	Gevel 401	TB	20 Jaren	3 STK		00%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaa ts	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidpr ijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
	middelgroot					5.1.2b		5.1.2b				
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 201	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 301	TB	20 Jaren	4 STK		100%					
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 101	TB	20 Jaren	3 STK		100%					
					Subto							
					Subtotaal							
					Totaal							

MJOP : Overzicht

Buitensport Huurder

Exclusief btw

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Printdatum: 16-okt-2025

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Koen Hermkens

5.1.2b

	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal	5.1.2b				
Eindtotalen					
Kosten per vierkante meter					
Gemiddelde kosten per periode					
Totaal vierkante meters					
Gemiddelde kosten per vierkante meter					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidpr ijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0974 Discusworp 4 - Zwembad Geusselt												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig						5.1.2b		5.1.2b				
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	10480 BVO		100%					
					Subt							
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	10480 BVO		100%					
					Subt							
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0000.423.00T Stelpost contract transport (liften) installaties												
0000.423.00T	Stelpost contract transport (liften) installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0000.500.10Q Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken												
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
					Subt							
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	10480 BVO		100%					
					Subt							
3140.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium												
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	2 Jaren	228 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	2 Jaren	453 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	2 Jaren	124 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 402	TB	2 Jaren	125 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 503	TB	2 Jaren	40 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	2 Jaren	177 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 506	TB	2 Jaren	124 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 509	TB	2 Jaren	46 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 508	TB	2 Jaren	123 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	2 Jaren	41 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 505	TB	2 Jaren	71 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 507	TB	2 Jaren	79 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 504	TB	2 Jaren	124 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 601 lift en trappenhuis	TB	2 Jaren	156 m2		100%					
					Subt							
					Subt							
32 Binnenwandopeningen												
3231.100.70L Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch												
3231.100.70L	Vervangen binnendraaideur deurdranger elektrisch	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	5 STK		100%					
					Subt							
					Subtotaal							
43 Vloerafwerkingen												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
4322.310.00L Vervangen entreemat inloopmat							5.1.2b	5.1.2b				
4322.310.00L	Vervangen entreemat inloopmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	9 m2		00%					
							Subt					
4322.330.00L Vervangen entreemat borstelmat												
4322.330.00L	Vervangen entreemat borstelmat	Gevel 402	TB	10 Jaren	5 m2		00%					
4322.330.00L	Vervangen entreemat borstelmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	63 m2		00%					
							Subt					
							Subt					
44 Trap- en hellingafwerkingen												
4412.140.00L Vervangen trapbekleding anti-slip strips												
4412.140.00L	Vervangen trapbekleding anti-slip strips	Binnen begane grond	TB	5 Jaren	118 TRE		00%					
							Subt					
							Subt					
47 Dakafwerkingen												
4710.100.00B Service dakafwerking												
4710.100.00B	Service dakafwerking	Daken algemeen	TB	2 Jaren	5313 m2		00%					
							Subt					
							Subt					
52 Afvoeren												
5256.130.00H Herstellen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer/												
5256.130.00H	Herstellen vuilwaterpomp vuilwaterafvoer/(verbindingen en beugels vervangen)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		00%					
							Subt					
							Subt					
53 Water												
5321.207.00H Herstellen voorraadboiler elektrisch >150 liter/												
5321.207.00H	Herstellen voorraadboiler elektrisch >150 liter/(Overstorventiel boiler 002 verangen)	Techniekruimte achter keuken	TB	999 Jaren	1 POST		00%					
							Subt					
5334.120.00L Vervangen zwembad regeling												
5334.120.00L	Vervangen zwembad regeling	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	11 STK		00%					
							Subt					
5334.130.00L Vervangen zwembad haarvanger												
5334.130.00L	Vervangen zwembad haarvanger	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	8 STK		00%					
							Subt					
5334.140.00H Herstellen zwembad circulatiepomp/(pompen												
5334.140.00H	Herstellen zwembad circulatiepomp/(pompen reviseren)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		00%					
							Subt					
5334.140.00L Vervangen zwembad circulatiepomp												
5334.140.00L	Vervangen zwembad circulatiepomp	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	8 STK		00%					
5334.140.00L	Vervangen zwembad circulatiepomp	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	11 STK		00%					
							Subt					
5334.143.00H Herstellen zwembad speelelementenpomp/(pompen												
5334.143.00H	Herstellen zwembad speelelementenpomp/(pompen reviseren)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		00%					
							Subt					
5334.143.00L Vervangen zwembad speelelementenpomp												
5334.143.00L	Vervangen zwembad speelelementenpomp	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	11 STK		00%					
							Subt					
5334.144.00L Vervangen zwembad vacuümpomp/blower												
5334.144.00L	Vervangen zwembad vacuümpomp/blower	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	3 STK		00%					
							Subt					
5334.150.00L Vervangen zwembad regelkleppen/stelmotoren												
5334.150.00L	Vervangen zwembad regelkleppen/stelmotoren	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	87 STK		00%					

		Inspectieplaa				Eenheidpr						
Code	Omschrijving	ts	OR	Frequentie	Hoeveelheid	ijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
5334.150.00L	Vervangen zwembad regelkleppen/stelmotoren	Technische ruimte kelder	TB	15 Jaren	4 STK	5.1.2b	100%	5.1.2b				
					Subtotaal							
5334.180.00Z Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter												
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
5334.180.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten zandfilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5334.185.00Z Vervangen vulling zwembad gesloten koolstoffilter												
5334.185.00Z	Vervangen vulling zwembad gesloten koolstoffilter	Technische ruimte kelder	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
					Subtotaal							
5334.210.00H Herstellen zwembad glijbaan watervoerend/(revisie												
5334.210.00H	Herstellen zwembad glijbaan watervoerend/(revisie pomp)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
55 Koeling												
5521.172.00H Herstellen warmtepomp water-water >300kW/												
5521.172.00H	Herstellen warmtepomp water-water >300kW/(onderzoek oorzaak corrosievorming)	Techniekruimte achter keuken	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5523.100.00H Herstellen grondwatersysteem tegenstroomapparaat/												
5523.100.00H	Herstellen grondwatersysteem tegenstroomapparaat/(Corrosie verwijderen en isolatie aabrengen)	Techniekruimte achter keuken	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
57 Luchtbehandeling												
5730.853.00H Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.853.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer V+WTW 1,4-2,8m3/s/(ventilatoren verlagere	Atelier nr. 5 begane grond	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5730.883.00H Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.883.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s/(corrosie verwijderen en	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
5730.883.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 1,4-2,8m3/s/(corrosie verwijderen en	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5730.884.00H Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.884.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 2,8-5,6m3/s/(technisch reinigen en coaten)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5730.885.00H Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.885.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 5,6-8,4m3/s/(vervangen verwarmings/koude batterij +	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
					Subtotaal							
5730.885.00H Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.885.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 5,6-8,4m3/s/(vervangen verwarmings-koudebatterij + technisch reinigen en	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
						Subt	5.1.2b	5.1.2b				
5730.885.00H Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer												
5730.885.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer/afvoer VK+WTW 5,6-8,4m3/s/(technisch reinigen en coaten)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subt						
5731.211.00H Herstellen luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s/												
5731.211.00H	Herstellen luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s/(technisch reinigen en coaten)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subt						
						Subt						
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00B Service centrale regelkast klimaat												
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Ruimte HVK B	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Ruimte luchtbehandeling	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Technische ruimte (liftmachine C) kelder	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Atelier nr. 5 begane grond	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
						Subt						
5862.190.00H Herstellen centrale regelkast diverse/(losse												
5862.190.00H	Herstellen centrale regelkast diverse/(losse veldappartuur vast monteren op rail incl bijplaatsen WCD)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Subt						
						Subt						
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5900.210.00B Service handblusser												
5900.210.00B	Service handblusser	Installaties algemeen	TB	2 Jaren	5 STK		100%					
						Subt						
5900.210.00K Reviseren handblusser												
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	5 STK		100%					
						Subt						
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	19 STK		100%					
						Subt						
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	19 STK		100%					
						Subt						
						Subt						
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen												
6111.100.00B Service noodverlichtingsunit inclusief bekabeling												
6111.100.00B	Service noodverlichtingsunit inclusief bekabeling	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
						Subt						
6111.100.00M Vervangen accuset noodverlichtingsunit inclusief												
6111.100.00M	Vervangen accuset noodverlichtingsunit inclusief bekabeling	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	4 Jaren	1 STK		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
Subtotaal								5.1.2b				
Subtotaal												
63 Verlichting												
6311.400.00L Vervangen lamp						5.1.2b						
6311.400.00L	Vervangen lamp	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	10480 BVO		100%					
						Sub						
6311.410.00L Vervangen lamp groepsremplace												
6311.410.00L	Vervangen lamp groepsremplace	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	93 STK		100%					
						Sub						
6320.110.00H Herstellen armatuur/(Armaturen in keder vervangen												
6320.110.00H	Herstellen armatuur/(Armaturen in keder vervangen voor LED)	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Sub						
6331.300.00H Herstellen bijzondere verlichting neonlicht/(lekkage												
6331.300.00H	Herstellen bijzondere verlichting neonlicht/(lekkage herstellen en omkasting vervangen)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Sub						
6331.300.00L Vervangen bijzondere verlichting neonlicht												
6331.300.00L	Vervangen bijzondere verlichting neonlicht	Technische ruimte kelder	TB	20 Jaren	1 STK		100%					
						Sub						
						Sub						
64 Communicatie												
6422.100.00L Vervangen Intercominstallatie												
6422.100.00L	Vervangen Intercominstallatie	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Sub						
						Sub						
65 Beveiliging												
6500.110.00L Vervangen AED												
6500.110.00L	Vervangen AED	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	4 STK		100%					
						Sub						
6511.110.00B Service brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00B	Service brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
						Sub						
6521.110.00B Service inbraaksignalering centrale												
6521.110.00B	Service inbraaksignalering centrale	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
						Sub						
6521.110.00L Vervangen inbraaksignalering centrale												
6521.110.00L	Vervangen inbraaksignalering centrale	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Sub						
6521.160.00L Vervangen inbraaksignalering kabels en appendages												
6521.160.00L	Vervangen inbraaksignalering kabels en appendages	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	10480 BVO		100%					
						Sub						
6521.600.00H Herstellen zwembad drenkelingendetectiesysteem/												
6521.600.00H	Herstellen zwembad drenkelingendetectiesysteem/(vervangen PC +inputkaart)	Installaties algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
						Sub						
6521.600.00L Vervangen zwembad drenkelingendetectiesysteem/												
6521.600.00L	Vervangen zwembad drenkelingendetectiesysteem/(vervangen camera's incl UPS en monitor	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Sub						
6521.600.00L Vervangen zwembad drenkelingendetectiesysteem												
6521.600.00L	Vervangen zwembad drenkelingendetectiesysteem	Installaties algemeen	TB	15 Jaren	1 STK		100%					
						Sub						
6523.100.00L Vervangen CCTV installatie												
6523.100.00L	Vervangen CCTV installatie	Installaties	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
											48.980	

Code	Omschrijving	Inspectieplaa ts	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidpr iis	%	2026	2027	2028	2029	2030
		algemeen				5.1.2b		5.1.2b				
					Sub							
6531.110.00L Vervangen zonweringinstallatie automatisch												
6531.110.00L	Vervangen zonweringinstallatie automatisch	Ruimte accupakket noodverlichting nabij combibad begane grond	TB	15 Jaren	1 STK		00%					
					Sub							
					Sub							
66 Transport												
6612.100.00B Service hydraulische lift												
6612.100.00B	Service hydraulische lift	Lift B, kleedruimte	TB	1 Jaren	1 STK		00%					
6612.100.00B	Service hydraulische lift	Lift C, hockey	TB	1 Jaren	1 STK		00%					
6612.100.00B	Service hydraulische lift	Lift A, receptie	TB	1 Jaren	1 STK		00%					
					Sub							
					Sub							
					Totaal							

MJOP : Overzicht

Discusworp - Geusseltbad

Exclusief btw

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Printdatum: 16-okt-2025

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Koen Hermkens

5.1.2b

	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal	5.1.2b				
Eindtotalen					
Kosten per vierkante meter					
Gemiddelde kosten per periode					
Totaal vierkante meters					
Gemiddelde kosten per vierkante meter					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidpr ijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
6225XX81 Olympiaweg 68 (sporthal Geusselt)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig						5.1.2b		5.1.2b				
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	4689 BVO		00%					
					Subtotaal							
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	4689 BVO		00%					
					Subtotaal							
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
					Subtotaal							
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
					Subtotaal							
0000.423.00T Stelpost contract transport (liften) installaties												
0000.423.00T	Stelpost contract transport (liften) installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
					Subtotaal							
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
					Subtotaal							
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST	1	00%					
					Subtotaal							
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
31 Buitenwandopeningen												
3140.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium												
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	2 Jaren	8 m2		00%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	2 Jaren	188 m2		00%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 201	TB	2 Jaren	205 m2		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
43 Vloerafwerkingen												
4322.310.00L Vervangen entreemat inloopmat												
4322.310.00L	Vervangen entreemat inloopmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	61 m2		00%					
					Subtotaal							
4322.330.00L Vervangen entreemat borstelmat												
4322.330.00L	Vervangen entreemat borstelmat	Gevel 101	TB	10 Jaren	18 m2		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
53 Water												
5321.105.00H Herstellen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter												
5321.105.00H	Herstellen voorraadboiler direct verwarmd 500 liter	Installaties ruimte 4.11 (boilers fysio)	TB	999 Jaren	1 POST		00%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00B Service centrale regelkast klimaat						5.1.2b		5.1.2b				
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Installaties ruimte 4.10 (boven fysio)	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Installaties ruimte 4.03 (achter tribune)	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5900.210.00B Service handblusser												
5900.210.00B	Service handblusser	Installaties algemeen	TB	2 Jaren	5 STK		100%					
						Subtotaal						
5900.210.00K Reviseren handblusser												
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	5 STK		100%					
						Subtotaal						
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	10 STK		100%					
						Subtotaal						
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	10 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
65 Beveiliging												
6511.110.00B Service brandmeldinstallatie centrale												
6511.110.00B	Service brandmeldinstallatie centrale	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
6521.110.00B Service inbraaksignalering centrale												
6521.110.00B	Service inbraaksignalering centrale	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
6523.100.00L Vervangen CCTV installatie												
6523.100.00L	Vervangen CCTV installatie	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
66 Transport												
6611.100.00B Service tractielift												
6611.100.00B	Service tractielift	Installaties ruimte 4.09 (personenlift)	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
73 Vaste keukenvoorzieningen												
7322.230.00L Vervangen grootkeuken koelcel inclusief aggregaat												
7322.230.00L	Vervangen grootkeuken koelcel inclusief aggregaat	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	6 M3		100%					
						Subtotaal						
7322.240.00L Vervangen grootkeuken vriescel inclusief aggregaat												
7322.240.00L	Vervangen grootkeuken vriescel inclusief aggregaat	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	6 M3		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
90 Terreinvoorzieningen												
9041.150.00F Nieuwe laag/aanvullen terreinverharding												
9041.150.00F	Nieuwe laag/aanvullen terreinverharding grind/puinvulling	Terrein	TB	5 Jaren	78 m2		100%					
						Subtotaal						
						Subtotaal						
						Totaal						

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
VG031 Burg. Ceulenstraat 60 (St.Pieter)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig						5.1.2b		5.1.2b				
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	384 BVO		00%					
					Subtot							
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	384 BVO		00%					
					Subtot							
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
					Subtot							
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
					Subtot							
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%					
					Subtot							
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		00%					
					Subtot							
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		00%					
					Subtot							
					Subtot							
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	384 BVO		00%					
					Subtot							
3140.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium												
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 301	TB	2 Jaren	3 m2		00%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 101	TB	2 Jaren	8 m2		00%					
					Subtot							
					Subtot							
43 Vloerafwerkingen												
4322.310.00L Vervangen entreemat inloopmat												
4322.310.00L	Vervangen entreemat inloopmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 m2		00%					
					Subtot							
4322.330.00L Vervangen entreemat borstelmat												
4322.330.00L	Vervangen entreemat borstelmat	Gevel 101	TB	10 Jaren	2 m2		00%					
					Subtot							
					Subtot							
47 Dakafwerkingen												
4710.100.00J Reinigen (éénmalig) dakafwerking												
4710.100.00J	Reinigen (éénmalig) dakafwerking	Daken algemeen	TB	999 Jaren	503 m2		00%					
					Subtot							
					Subtot							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00B Service centrale regelkast klimaat												
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Techniekruimte achter keuken	TB	1 Jaren	1 STK		00%					
					Subtot							
					Subtot							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		00%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
Subtotaal							5.1.2b	5.1.2b				
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 STK		%					
Subtotaal												
Subtotaal												
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		%					
Subtotaal												
Subtotaal												
Totaal												
VG032 Burg. Limpensweg 1 (Borgharen)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	546 BVO		%					
Subtotaal												
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	546 BVO		%					
Subtotaal												
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		%					
Subtotaal												
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		%					
Subtotaal												
0000.910.00C Reinigen (periodiek) buitenschil gebouw algemeen												
0000.910.00C	Reinigen (periodiek) buitenschil gebouw algemeen	Gebouw algemeen	TB	6 Jaren	1 POST		%					
Subtotaal												
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		%					
Subtotaal												
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		%					
Subtotaal												
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		%					
Subtotaal												
Subtotaal												
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	546 BVO		%					
Subtotaal												
Subtotaal												
43 Vloerafwerkingen												
4322.230.00X Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout												
4322.230.00X	Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	320 m2		%					
Subtotaal												
4322.340.00L Vervangen entreemat rubberringmat												
4322.340.00L	Vervangen entreemat rubberringmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	2 m2		%					
Subtotaal												
Subtotaal												
47 Dakafwerkingen												
4710.100.00J Reinigen (éénmalig) dakafwerking												

		Inspectieplaa			Eenheidpr			2026	2027	2028	2029	2030
Code	Omschrijving	ts	OR	Frequentie	Hoeveelheid	ijs	%					
4710.100.00J	Reinigen (éénmalig) dakafwerking	Daken algemeen	TB	999 Jaren	546 m2	5.1.2b	100%	5.1.2b				
Subtotaal												
Subtotaal												
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5900.210.00B Service handblusser												
5900.210.00B	Service handblusser	Installaties algemeen	TB	2 Jaren	2 STK		100%					
Subtotaal												
5900.210.00K Reviseren handblusser												
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	2 STK		100%					
Subtotaal												
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
Subtotaal												
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
90 Terreinvoorzieningen												
9041.110.00E Herstraten terreinverharding klinker												
9041.110.00E	Herstraten terreinverharding klinker	Terrein 001	TB	20 Jaren	12 m2		100%					
Subtotaal												
9041.120.00E Herstraten terreinverharding betontegel												
9041.120.00E	Herstraten terreinverharding betontegel	Terrein 001	TB	20 Jaren	190 m2		100%					
Subtotaal												
9063.320.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot												
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 401	TB	20 Jaren	2 STK		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
Totaal												
VG038 Celestastraat 26 (Caberg 2)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	487 BVO		100%					
Subtotaal												
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	487 BVO		100%					
Subtotaal												
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem												
0000.500.10R	Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem	Binnen begane grond	TB	12 Jaren	1 POST	18	100%					
Subtotaal												
0000.910.00C Reinigen (periodiek) buitenschil gebouw algemeen												
0000.910.00C	Reinigen (periodiek) buitenschil gebouw algemeen	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST	1	100%					
Subtotaal												
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtot	5.1.2b		5.1.2b				
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella											
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		100%					
					Subtot							
					Subtot							
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk											
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	487 BVO		100%					
					Subtot							
					Subtot							
43 Vloerafwerkingen												
4322.120.00L	Vervangen vloerbekleding linoleum											
4322.120.00L	Vervangen vloerbekleding linoleum	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	23 m2		100%					
					Subtot							
4322.230.00X	Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout											
4322.230.00X	Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	296 m2		100%					
					Subtot							
4322.340.00L	Vervangen entreemat rubberringmat											
4322.340.00L	Vervangen entreemat rubberringmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 m2		100%					
					Subtot							
					Subtot							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5900.210.00B	Service handblusser											
5900.210.00B	Service handblusser	Installaties algemeen	TB	2 Jaren	1 STK		100%					
					Subtot							
5900.210.00K	Reviseren handblusser											
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
					Subtot							
5924.100.00B	Service brandslanghaspel											
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
					Subtot							
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel											
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
					Subtot							
					Subtot							
63 Verlichting												
6320.110.00L	Vervangen armatuur											
6320.110.00L	Vervangen armatuur	Installaties algemeen	TB	20 Jaren	5 BVO		100%					
					Subtot							
					Subtot							
					Tot							
VG055 Goudenweg 190 (sph Daalhof)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig											
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	1745 BVO		100%					
					Subtot							
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie											
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1745 BVO		100%					
					Subtot							
0000.500.10R	Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem											
0000.500.10R	Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem	Gevel 101	TB	12 Jaren	1 POST		100%					
0000.500.10R	Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem	Gevel 201	TB	12 Jaren	1 POST		100%					
0000.500.10R	Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem	Gevel 301	TB	12 Jaren	1 POST		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	pr ijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal	5.1.2b			5.1.2b				
					Subtotaal								
31 Buitenwandopeningen													
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk													
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	1745	BVO		100%					
					Subtotaal								
					Subtotaal								
43 Vloerafwerkingen													
4322.310.00L Vervangen entreemat inloopmat													
4322.310.00L	Vervangen entreemat inloopmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	9	m2		100%					
					Subtotaal								
					Subtotaal								
59 Werktuigkundige brandveiligheid													
5900.210.00B Service handblusser													
5900.210.00B	Service handblusser	Installaties algemeen	TB	2 Jaren	3	STK		100%					
					Subtotaal								
5900.210.00K Reviseren handblusser													
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	3	STK		100%					
					Subtotaal								
5924.100.00B Service brandslanghaspel													
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	2	STK		100%					
					Subtotaal								
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel													
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	2	STK		100%					
					Subtotaal								
					Subtotaal								
63 Verlichting													
6311.400.00L Vervangen lamp													
6311.400.00L	Vervangen lamp	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1745	BVO		100%					
					Subtotaal								
6311.410.00L Vervangen lamp groepsremplace													
6311.410.00L	Vervangen lamp groepsremplace	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	162	STK		100%					
					Subtotaal								
					Subtotaal								
90 Terreinvoorzieningen													
9063.320.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot													
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 301	TB	20 Jaren	1	STK		100%					
					Subtotaal								
					Subtotaal								
					Totaal								
VG075 Kelvinstraat 1 (Heer 2)													
00 Algemene voorzieningen													
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig													
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	503	BVO		100%					
					Subtotaal								
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie													
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	503	BVO		100%					
					Subtotaal								
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties													
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1	POST		100%					
					Subtotaal								
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties													
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1	POST		100%					

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subt	5.1.2b		5.1.2b				
0000.500.10R Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem												
0000.500.10R	Schilderwerk binnen (totaal) vervolg systeem	Binnen begane grond	TB	12 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		100%					
					Subt							
					Subt							
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	503 BVO		100%					
					Subt							
					Subt							
43 Vloerafwerkingen												
4322.120.00L Vervangen vloerbekleding linoleum												
4322.120.00L	Vervangen vloerbekleding linoleum	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	41 m2		100%					
					Subt							
4322.230.00X Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout												
4322.230.00X	Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	286 m2		100%					
					Subt							
4322.310.00L Vervangen entreemat inloopmat												
4322.310.00L	Vervangen entreemat inloopmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 m2		100%					
					Subt							
					Subt							
47 Dakafwerkingen												
4710.100.00J Reinigen (éénmalig) dakafwerking												
4710.100.00J	Reinigen (éénmalig) dakafwerking	Daken algemeen	TB	999 Jaren	503 m2		100%					
					Subt							
					Subt							
58 Meet- en regelinstallaties												
5862.100.00B Service centrale regelkast klimaat												
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
					Subt							
					Subt							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5900.210.00B Service handblusser												
5900.210.00B	Service handblusser	Installaties algemeen	TB	2 Jaren	2 STK		100%					
					Subt							
5900.210.00K Reviseren handblusser												
5900.210.00K	Reviseren handblusser	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	2 STK		100%					
					Subt							
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
					Subt							
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
					Subt							

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
Subtotaal							5.1.2b	5.1.2b				
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
Totaal												
VG095 Opalinestraat 36 (Pottenberg)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	540 BVO		100%					
Subtotaal												
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	540 BVO		100%					
Subtotaal												
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
21 Buitenwanden												
2121.110.00Z Reinigen chemisch buitenwand metselwerk												
2121.110.00Z	Reinigen chemisch buitenwand metselwerk	Gevel 201	TB	999 Jaren	3 m2		100%					
2121.110.00Z	Reinigen chemisch buitenwand metselwerk	Gevel 301	TB	999 Jaren	15 m2		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	540 BVO		100%					
Subtotaal												
3140.130.00C Reinigen kozijnwerk aluminium												
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 501	TB	2 Jaren	37 m2		100%					
3140.130.00C	Reinigen kozijnwerk aluminium	Gevel 401	TB	2 Jaren	97 m2		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
43 Vloerafwerkingen												
4322.230.00X Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout												
4322.230.00X	Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	333 m2		100%					
Subtotaal												
4322.340.00L Vervangen entreemat rubberringmat												
4322.340.00L	Vervangen entreemat rubberringmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 m2		100%					
Subtotaal												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
Subtotaal							5.1.2b	5.1.2b				
47 Dakafwerkingen												
4710.100.00J Reinigen (éénmalig) dakafwerking												
4710.100.00J	Reinigen (éénmalig) dakafwerking	Daken algemeen	TB	999 Jaren	545 m2		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
Subtotaal												
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
90 Terreinvoorzieningen												
9041.120.00E Herstraten terreinverharding betontegel												
9041.120.00E	Herstraten terreinverharding betontegel	Terrein	TB	20 Jaren	125 m2		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
Totaal												
VG137 Tongerseweg 345a (Wolder)												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	455 BVO		100%					
Subtotaal												
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	455 BVO		100%					
Subtotaal												
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella												
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0030.332.00D Inspectie legionella installaties												
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella												
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		100%					
Subtotaal												
Subtotaal												
31 Buitenwandopeningen												
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk												
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	455 BVO		100%					
Subtotaal												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
Subto						5.1.2b		5.1.2b				
43 Vloerafwerkingen												
4322.230.00X Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout												
4322.230.00X	Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	301 m2		100%					
Subto												
4322.340.00L Vervangen entreemat rubberringmat												
4322.340.00L	Vervangen entreemat rubberringmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 m2		100%					
Subto												
Subto												
47 Dakafwerkingen												
4710.100.00J Reinigen (éénmalig) dakafwerking												
4710.100.00J	Reinigen (éénmalig) dakafwerking	Daken algemeen	TB	999 Jaren	458 m2		100%					
Subto												
Subto												
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 STK		100%					
Subto												
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 STK		100%					
Subto												
Subto												
65 Beveiliging												
6590.210.00H Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)												
6590.210.00H	Herstellen valbeveiliging/(dakveiligheids RI&E)	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
Subto												
Subto												
90 Terreinvoorzieningen												
9041.120.00H Herstellen terreinverharding betontegel												
9041.120.00H	Herstellen terreinverharding betontegel	Terrein 001	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
Subto												
Subto												
To												
VG155 Koninginnestraat 2 A												
00 Algemene voorzieningen												
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig												
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	1080 BVO		100%					
Subto												
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie												
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1080 BVO		100%					
Subto												
0000.320.00A Stelpost technisch advies derden												
0000.320.00A	Stelpost technisch advies derden	Daken algemeen	TB	999 Jaren	1 POST		100%					
Subto												
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties												
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subto												
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties												
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subto												
0000.423.00T Stelpost contract transport (liften) installaties												
0000.423.00T	Stelpost contract transport (liften) installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		100%					
Subto												

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	pr ijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
0000.910.00C Reinigen (periodiek) buitenschil gebouw algemeen							5.1.2b		5.1.2b				
0000.910.00C	Reinigen (periodiek) buitenschil gebouw algemeen	Gevels algemeen	TB	6 Jaren	1 POST			100%					
					Subtot								
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella													
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST			100%					
					Subtot								
0030.332.00D Inspectie legionella installaties													
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST			100%					
					Subtot								
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella													
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST			100%					
					Subtot								
					Subtot								
31 Buitenwandopeningen													
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk													
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	1080 BVO			100%					
					Subtot								
					Subtot								
43 Vloerafwerkingen													
4322.310.00L Vervangen entreemat inloopmat													
4322.310.00L	Vervangen entreemat inloopmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	15 m2			100%					
					Subtot								
					Subtot								
56 Verwarming													
5621.123.00H Herstellen gasketel 100-200kW (staand)													
5621.123.00H	Herstellen gasketel 100-200kW (staand)	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST			100%					
					Subtot								
					Subtot								
58 Meet- en regelinstallaties													
5862.100.00B Service centrale regelkast klimaat													
5862.100.00B	Service centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	1 Jaren	1 STK			100%					
					Subtot								
5862.100.00H Herstellen centrale regelkast klimaat													
5862.100.00H	Herstellen centrale regelkast klimaat	Technische ruimte kelder	TB	999 Jaren	1 POST			100%					
					Subtot								
					Subtot								
59 Werktuigkundige brandveiligheid													
5924.100.00B Service brandslanghaspel													
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	5 STK			100%					
					Subtot								
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel													
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	5 STK			100%					
					Subtot								
					Subtot								
65 Beveiliging													
6523.100.00L Vervangen CCTV installatie													
6523.100.00L	Vervangen CCTV installatie	Installaties algemeen	TB	10 Jaren	1 STK			100%					
					Subtot								
					Subtot								
66 Transport													
6612.100.00B Service hydraulische lift													
6612.100.00B	Service hydraulische lift	Atelier nr. 5 begane grond	TB	1 Jaren	1 STK			100%					
					Subtot								
					Subtot								

Code	Omschrijving	Inspectieplaa ts	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidpr ijs	%	2026	2027	2028	2029	2030				
90 Terreinvoorzieningen																
9063.320.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot						5.1.2b		5.1.2b								
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 502	TB	20 Jaren	3 STK		00%									
						Subt										
						Subt										
						T										
VG179 Bergmansweg 100																
00 Algemene voorzieningen																
0000.110.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig																
0000.110.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten bouwkundig	Gebouw algemeen	TB	1 Jaren	435 BVO		00%									
						Subt										
0000.120.00A Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie																
0000.120.00A	Stelpost dagelijks onderhoud/klachten installatie	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	435 BVO		00%									
						Subt										
0000.421.00T Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties																
0000.421.00T	Stelpost contract werktuigbouwkundige installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%									
						Subt										
0000.422.00T Stelpost contract elektra installaties																
0000.422.00T	Stelpost contract elektra installaties	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%									
						Subt										
0000.500.10Q Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken																
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Gevel 301	TB	1 Jaren	1 POST		00%									
0000.500.10Q	Schilderwerk binnen (totaal) bijwerken	Gevel 101	TB	1 Jaren	1 POST		00%									
						Subt										
0030.332.00B Monteropname / bijhouden logboek legionella																
0030.332.00B	Monteropname / bijhouden logboek legionella	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	1 POST		00%									
						Subt										
0030.332.00D Inspectie legionella installaties																
0030.332.00D	Inspectie legionella installaties	Installaties algemeen	TB	3 Jaren	1 POST		00%									
						Subt										
0030.332.00V Opstellen/updaten verplichte documenten legionella																
0030.332.00V	Opstellen/updaten verplichte documenten legionella (incl. RI&E)	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	1 POST		00%									
						Subt										
						Subt										
31 Buitenwandopeningen																
3140.100.70B Service raam/deur hang en sluitwerk																
3140.100.70B	Service raam/deur hang en sluitwerk	Gevels algemeen	TB	3 Jaren	435 BVO		00%									
						Subt										
						Subt										
42 Binnenwandafwerkingen																
4211.111.00H Herstellen wandafwerklaag tegelwerk sanitair																
4211.111.00H	Herstellen wandafwerklaag tegelwerk sanitair	Binnen begane grond	TB	999 Jaren	1 POST		00%									
						Subt										
						Subt										
43 Vloerafwerkingen																
4322.140.00X Aanbrengen was/olielaag vloerbekleding hout																
4322.140.00X	Aanbrengen was/olielaag vloerbekleding hout	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	30 m2		00%									
						Subt										
4322.200.70L Vervangen sportvloer belijning																
4322.200.70L	Vervangen sportvloer belijning	Binnen begane grond	TB	15 Jaren	3 STK		00%									
						Subt										
4322.230.00X Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout																
4322.230.00X	Aanbrengen was/olielaag sportvloer hout	Binnen begane grond	TB	1 Jaren	250 m2		00%									

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2026	2027	2028	2029	2030
					Subtotaal	5.1.2b		5.1.2b				
4322.340.00L Vervangen entreemat rubberringmat												
4322.340.00L	Vervangen entreemat rubberringmat	Binnen begane grond	TB	10 Jaren	1 m2		0%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
52 Afvoeren												
5212.210.00C Reinigen goot/gootbekleding												
5212.210.00C	Reinigen goot/gootbekleding	Gevels algemeen	TB	1 Jaren	40 M1		0%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
59 Werktuigkundige brandveiligheid												
5924.100.00B Service brandslanghaspel												
5924.100.00B	Service brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	2 STK		0%					
					Subtotaal							
5924.100.00Z Afpersen brandslanghaspel												
5924.100.00Z	Afpersen brandslanghaspel	Installaties algemeen	TB	5 Jaren	2 STK		0%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
63 Verlichting												
6311.400.00L Vervangen lamp												
6311.400.00L	Vervangen lamp	Installaties algemeen	TB	1 Jaren	435 BVO		0%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
90 Terreinvoorzieningen												
9031.120.00A Stelpost tuinmuur voegwerk												
9031.120.00A	Stelpost tuinmuur voegwerk	Terrein 001	TB	999 Jaren	1 PM		0%					
					Subtotaal							
9063.320.00L Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot												
9063.320.00L	Vervangen gevel-/plafondarmatuur middelgroot	Gevel 101	TB	20 Jaren	1 STK		0%					
					Subtotaal							
					Subtotaal							
					Totaal							

MJOP : Overzicht

Binnensport Huurder

Exclusief btw

Jaren: 1-jan-2026 - 31-dec-2030 | Rapportindexering 2.00 % (01/01/2026)

Printdatum: 20-okt-2025

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie / 11, Activiteit

Koen Hermkens

5.1.2b

5.1.2b

Eindtotalen

Kosten per vierkante meter

Gemiddelde kosten per periode

Totaal vierkante meters

Gemiddelde kosten per vierkante meter

Totaaloverzicht accommodatie gemeente Maastricht.

Gemeente Maastricht Maastricht Sport

Toestellen Gymzaal Belfort III [12855]
 Toestellen Gymzaal Borgharen [12856]
 Toestellen Gymzaal Caberg II [12857]
 Toestellen Gymzaal De Heeg III [12858]
 Toestellen Gymzaal Heer II [12859]
 Toestellen Gymzaal Limmel [12860]
 Toestellen Gymzaal Scharn I [12862]
 Toestellen Gymzaal Scharn II [12863]
 Toestellen Gymzaal St. Pieter [12864]
 Toestellen Gymzaal Wolder [12865]
 Toestellen Sporthal Belfort [13236]
 Toestellen Sporthal Daalhof [12871]
 Toestellen Sporthal de Heeg [12873]
 Toestellen Sporthal Geusselt [12872]
 Toestellen Sportzaal Amby I + II [12866]
 Toestellen Sportzaal Malberg [12867]
 Toestellen Sportzaal Pottenberg [12869]

Totaal Toesteller

Montagekosten 10%

Totaal incl. montagkosten

Totaal incl. montagkosten 2025-2036

Gemiddeld per jaar

[illegible]

Klant	Gemeente Maastricht Maastricht Sport
Adres	Beeldsijdersdreef 21 6216EA MAASTRICHT
Hal	Gymzaal Belfort III [13215]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik.

Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijftermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatt

In de kolom **J1** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvings

0 = Onderdelen (1% van IW)

O = Onderdelen (1% van IW)

Set Toestellen Gymzaal Belfort III [12855]

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

IW totaal € 110.698

[illegible]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschaffjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid.

○ = Onderdelen (1% van IW)

IW totaal € 118.554

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

Toestel	Aantal	Prijs o/s	RW	AJ	EAT	Jl	EAJ	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
(Sport)vloer Algemeen	1	5.1.2b		1962		15	1977	5.1.2b													
Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar	2			1990		15	2027		2005												
Bok Primair onderwijs	1			2005		10	2015														
Bok Voortgezet onderwijs	1			2006		10	2016														
Combiframe Hoog/kort	2			2005		10	2015														
Combiframe Laag / lang	2			2005		10	2015														
Combiframe Piramidaal	2			2005		10	2015														
Honkpaal Metalen voet	4			2000		10	2010														
Kleutergym Accessoires	2			2000		10	2010														
Klim- en touwladder installatie Recht	1			2005		15	2020														
Klimtouw geslagen heenep	12			2008		10	2027	2018													
Klimraam Elektrisch verstelbaar	3			1990		15	2026	2005													
Mat Landingsmat	1			2023		8		2031													
Mat Lange mat	2			2023		8		2031													
Mat Turn mat	4			2013		8		2021													
Mat Turn mat	2			2013		8		2021													
Minitrampoline Gesloten	1			2019		5		2024													
Opberg- /transportwagen Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (universeel)	2			2008		20		2028													
Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampolines	1			2021		20		2041													
Opberg- /transportwagen Lange mat	1			1995		20		2015													
Opberg- /transportwagen Turnmatten	1			2005		20		2025													
Plafond unit accessoire Trapezestok	1			2022		10		2032													
Ringstel / Unit Handmatig	6			2017		15		2032													
Springkast Standaard	1			2004		10	2028	2014													
Spring-korfbalpaal Telescopisch	2			2005		10		2015													
Springplank Bekleed	2			2013		5		2018													
Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak	6			1990		15	2026	2005													
Voervoorziening Grondpot rekestokzuil	5			1962		20		1982													
Voervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal	2			1962		20		1982													
Voervoorziening Klimraam vloervergrendeling	6			1990		20		2010													
Voervoorziening Klimraam vloervergrendeling	3			1990		20		2010													
Voervoorziening Tuipaal voervoorziening	2			1962		20		1982													
Volleybal tuipaal Open doos profiel	2			1990		20		2010													

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschaffjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid.

O = Onderdelen (1% van IW)

IW totaal € 101.919

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

Toestel	Aantal	Prijs p/s	IW	AJ	EAT	Jl	EAJ	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
(Sport)vloer Algemeen	1	5.1.2b		1995		15	2010	5.1.2b														
Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar	2			1990		15	2027		2005													
Combiframe Hoog/kort	2			2008		10			2018													
Combiframe Hoog/lang	1			2008		10			2018													
Combiframe Laag / lang	1			2008		10			2018													
Foambalk Harde vulling	6			2020		10			2030													
Honkpaal PU voet	4			2008		10			2018													
Kleutergym Accessoires	4			2014		10			2024													
Klim- en touwladder installatie Bocht	1			2008		15			2023													
Klimtouw gevlochten hennep	12			2008		10	2026		2018													
Klimraam Elektrisch verstelbaar	2			1996		15			2011													
Mat Landingsmat	1			2020		8			2028													
Mat Lange mat	1			2020		8			2028													
Mat Lange mat	1			2022		8			2030													
Mat Turn mat	6			2010		8			2018													
Mat Turn mat	4			2023		8			2031													
Minitrampoline Gesloten	1			2021		5			2026													
Multikast Standaard	2			2020		10			2030													
Opberg- /transportwag en Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (	2			2008		20			2028													
Opberg- /transportwag en Landingsmatten + springplanken + tramp	1			2010		20			2030													
Opberg- /transportwag en Lange mat	1			1995		20			2015													
Opberg- /transportwag en Turnmatten	1			2000		20			2020													
Plafond unit accessoire Trapezestok	2			2021		10			2031													
Ringstel / Unit - Handmatig	6			2020		15			2035													
Spring-korfbalpaal Telescopisch	2			2000		10			2010													
Springplank Bekleed	1			2023		5			2028													
Springplank Bekleed	1		2014		5		2019															
Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak	4		1995		15	2027	2010															
Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok	2		2020		8		2028															
Voervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal	2		1970		20		1990															
Voervoorziening Klimraam vloervergrendeling	6		1996		20		2016															
Voervoorziening Klimraam vloervergrendeling	12		1970		20		1990															
Voervoorziening Rolrek installatie vloervergrendeling	5		1970		20		1990															
Voervoorziening Tuimelhaak	4		1970		20		1990															
Voervoorziening Tuipaal voervoorziening	2		1970		20		1990															
Volleybal profiel Open doos profiel	2		2000		20		2020															
Volleybal tuipaal Open doos profiel	2		1990		20		2010															

Klant	Gemeente Maastricht Maastricht Sport
Adres	Langendaal 25 6228JV MAASTRICHT
Hal	Gymzaal De Heeg III [12682]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik.

Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijftermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **J1** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid.

O = Onderdelen (1% van IW)

Set Toestellen Gymzaal De Heeg III [12858]

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

[illegible]

Toelichting meerejaren begroting:

De meerejarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen. Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen. In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschatjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid

O = Onderdelen (1% van IW)

IW totaal € 101.952

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

[illegible]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen. Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal. In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen. In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid

O = Onderdelen (1% van IW)

IW totaal € 105.372

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

Toestel	Aantal	Prijs p/s	IW	AJ	EAT	Jl	EAJ	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
(Sport)vloer Algemeen	1	5.1.2b		018		15	2033	5.1.2b														
Basketbal installatie Vast	4			018		15	2033															
Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar	2			018		15	2033															
Combiframe Hoog/lang	2			018		10	2028															
Combiframe Laag / lang	1			018		10	2028															
Foambalk Harde vulling	6			020		10	2030															
Honkpaal Metalen voet	4			018		10	2028															
Kleutergym Accessoires	2			000		10	2010															
Kleutergym Accessoires	2			018		10	2028															
Klimraam Elektrisch verstelbaar	1			018		15	2033															
Klimraam Elektrisch verstelbaar	1			018		15	2033															
Mat Landingsmat	1			018		8	2026															
Mat Lange mat	2			020		8	2028															
Mat Turn mat	1			023		8	2031															
Mat Turn mat	9			018		8	2026															
Minitrampoline Gesloten	1			018		5	2023															
Multikast Standaard	2			020		10	2030															
Opberg- /transportwagen Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk	2			018		20	2038															
Opberg- /transportwagen Landingsmatten	1			018		20	2038															
Opberg- /transportwagen Lange mat	1			018		20	2038															
Opberg- /transportwagen Turnmatten	1			018		20	2038															
Opberg- /transportwagen Vloerbanen	1			018		20	2038															
Plafond unit accessoire Klim-/entertouw	5			018		10	2028															
Plafond unit accessoire Klim-/entertouw	2			018		10	2028															
Plafond unit accessoire Schommelplank	1			018		10	2028															
Plafond unit accessoire Trapezestok	2			020		10	2030															
Plafond unit accessoire Trapezestok	3			018		10	2028															
Plafond unit accessoire Verdeelbalk	2			018		20	2038															
Ringstel / Unit Elektrisch	6			018		20	2038															
Spring-korfbalpaal Telescopisch	2			018		10	2028															
Springplank Bekleed	3			018		5	2023															
Stick-/stokkenbak Rond	1			018		15	2033															
Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak	4		018		15	2033																
Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok	2		020		8	2028																
Vloervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal	5		018		20	2038																
Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling	2		018		20	2038																
Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling	2		018		20	2038																
Vloervoorziening Tuimelhaak	8		018		10	2028																
Volleybal profiel Open doos profiel	2		018		20	2038																
Volleybalpaal Aluminium	2		018		20	2038																

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltoid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschaffjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltoid

O = Onderdelen (1% van IW)

IW totaal € 100.199

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

[illegible]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid

O = Onderdelen (1% van IW)

IW totaal	€ 106.081
-----------	-----------

Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
A	5.1.2b													
O														
Totaal														

[illegible]

Toelichting meerejaren begroting:

De meerejarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijvingstijd **(AV)** staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **II** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijvingstijd.

O = Onderdelen (1% van IW)

IW totaal	€ 91.506
-----------	----------

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

[illegible]

Klant	Gemeente Maastricht Maastricht Sport
Adres	Tongerseweg 345a 6213GD MAASTRICHT
Hal	Gymzaal Wolder [13217]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik.

Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijftermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (AV) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **Jl** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid.

O = Onderdelen (1% van IW)

Set Toestellen Gymzaal Wolder [12865]

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

IW totaal	€ 100.675
-----------	-----------

[illegible]

Klant	Gemeente Maastricht Maastricht Sport
Adres	Beeldsijndersdreef 21 6216EA MAASTRICHT
Hal	Sporthal Belfort [13221]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik.

Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijftermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **J1** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid.

O = Onderdelen (1% van IW)

Set Toestellen Sporthal Belfort [13236]

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

[illegible]

Klant Gemeente Maastricht Maastricht Sport
Adres Goudenweg 190 6216TT MAASTRICHT
Hal Sporthal Daalhof [10884]

Toelichting meerjaren begroting:
De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen.
Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.
In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.
In de kolom **J** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.
Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid.

O = Onderdelen (1% van IW)

Set Toestellen Sporthal Daalhof [12871]

IW totaal € 180.141

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

Toestel	Aantal	Prijs n/s	IW	AJ	EAT	Jl	EAJ	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
(Sport)vloer - Algemeen	1	5.1.2b		2012		15	2027	5.1.2b													
Badmintonpaal - Aluminium	2			1980		10	1990														
Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar	2			2019		15	2034														
Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar	1			1997		15	2027														2012
Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar	1			1997		15	2027														2012
Bok - Voortgezet onderwijs	1			2005		10	2015														
Combitrame - Hoog/kort	4			1995		10	2027														2005
Combitrame - Hoog/lang	2			1995		10	2027														2005
Combitrame - Piramidaal	2			2000		10	2027														2010
Doel (klein) - Minidoel	1			2015		15	2030														
Flexoturninstallatie - Vier zuilen	4			1980		15	1995														
Foambalk - Harde vulling	6			2020		10	2030														
Handbaldoel - 100 cm diep	2			2025		10	2035														
Honkpaal - Metalen voet	2			2000		10	2010														
Honkpaal - Metalen voet	6			1992		10	2027														2002
Honkpaal - Metalen voet	6			2000		10	2010														
Honkpaal - PU voet	11			1980		10	2026														1990
Honkpaal - PU voet	5			2000		10	2010														
Kleutergym - Accessoires	6			2000		10	2010														
Klim- en touwladder installatie - Recht	1			1992		15	2027														2007
Klimraam - Elektrisch verstelbaar	2			2006		15	2021														
Mat - Landingsmat	1			2011		8	2019														
Mat - Landingsmat	1			2011		8	2019														
Mat - Landingsmat	1			2019		8	2027														
Mat - Lange mat	1			2023		8	2031														
Mat - Lange mat	1			2023		8	2031														
Mat - Lange mat	1			2022		8	2030														
Mat - Lange mat	1			2022		8	2030														
Mat - Tum mat	5			2023		8	2031														
Mat - Tum mat	6			2006		8	2014														
Minitrampoline - Gesloten	1			2021		5	2026														
Minitrampoline - Gesloten	1			2024		5	2029														
Multikast - Standaard	1			2020		10	2030														
Multikast - Standaard	1			2020		10	2030														
Multikast - Standaard	1			2020		10	2030														
Opberg-/transportwagen - Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (t	4			1995		20	2015														
Opberg-/transportwagen - Landingsmatten + springplanken + tramp	1			2014		20	2034														
Opberg-/transportwagen - Landingsmatten + springplanken + tramp	1			2012		20	2032														
Opberg-/transportwagen - Lange mat	1			2010		20	2030														
Opberg-/transportwagen - Lange mat	1			2005		20	2025														
Opberg-/transportwagen - Palen netten	1			2008		20	2028														
Opberg-/transportwagen - Tummaten	1			1995		20	2015														
Plafond unit accessoire - Trapezestok	2			2020		10	2030														
Ringstel / Unit - Handmatig	6			1992		15	2007														
Ringenkoord	6			1992		10	2026														2002
Kettingbak meervoudig	2			1992		20	2026														2012
Scheidsrechterstoel - Volleybal, recreatie	1			2008		15	2023														
Scorebord - Tafelmodel	1			2025		10	2035														
Scorebord - Tafelmodel	1			2016		10	2026														
Springkast - Standaard	1			2004		10	2014														
Springkorfbalpaal - Telescopisch	6			2008		10	2018														
Springplank - Bekleed	1			2008		5	2013														
Springplank - Bekleed	1			2008		5	2013														
Springplank - Bekleed	1			2011		5	2016														
Springplank - Wedstrijd	1			2022		5	2027														
Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak	4			2005		15	2020														
Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak	6			2025		15	2040														
Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok	2			2020		8	2028														
Vloervoorziening - Grondpot korfbalpaal	2			1980		20	2000														
Vloervoorziening - Grondpot volleybal/badminton/tennis paal	12			1980		20	2000														
Vloervoorziening - Klimraam vloervergrendeling	4			2006		20	2026														
Vloervoorziening - Snelspan vloerverankering	4			2023		20	2043														
Vloervoorziening - Turnelhaak	2			2021		20	2041														
Volleybalpaal - Aluminium	6			2008		20	2028														
Wedstrijd korfbalpaal - 3 m	2	2005		20	2025																
Wedstrijd korfbalpaal - 3,5 m	2	2024		20	2044																
Zwaaipuntverlager - Verlagingsframe (doorvoer)	1	1993		25	2018																

Toelichting meerearen begroting:
De meerearenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen. Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal. In de kolom afschrijving volkondig (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen. In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie. Betekenis: **AV** = afschrijving volkondig, **AJ** = investeringswaarde, **AJ** = aanschaffingswaarde, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving volkondig

IW totaal € 152.205

Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
A	5.1.2b													
O														
Totaal														

Toestel	Aantal	Prijs p/s	IW	AJ	EAT	Jl	EAJ	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
(Sport)vloer Algemeen	1	5.1.2b		1980		15	1995	5.1.2b															
Basketbal installatie Horizontaal wegdraaibaar	1			2000		15	2015																
Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar	2			2000		15	2015																
Basketballoren 225 cm uitsteek Wedstrijd	2			2002		15	2017																
Bok Primair onderwijs	1			1994		10	2027		2004														
Combiframe Hoog/kort	2			2008		10			2018														
Combiframe Laag / lang	2			2008		10			2018														
Combiframe Piramidaal	2			2008		10			2018														
Foambalk Harde vulling	6			2020		10			2030														
Handbaldoel 100 cm diep	2			2008		10	2026		2018														
Hockey badging Hout	1			2002		10	2027		2012														
Honkpaal Metalen voet	2			1980		10			1990														
Honkpaal PU voet	6			1990		10			2000														
Honkpaal PU voet	14			2010		10			2020														
Honkpaal PU voet	2			1980		10			1990														
Kleutergym Accessoires	2			2000		10			2010														
Mat - Lange mat	2			2025		8			2033														
Mat Landingsmat	1			2017		8	2027		2025														
Mat Landingsmat	1			2009		8	2027		2017														
Mat Turn mat	6			2019		8			2027														
Mat Turn mat	6			2008		8	2026		2016														
Minitrampoline - Gesloten	1			2024		5			2029														
Multikast Standaard	2			2020		10			2030														
Opberg- /transportwagen Ballen	1			1980		20	2027		2000														
Opberg- /transportwagen Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (	8			2008		20			2028														
Opberg- /transportwagen Hockeybadging transportwagen	1			2002		20	2027		2022														
Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + tram	1			2020		20			2040														
Opberg- /transportwagen Lange mat	1			2008		20	2026		2028														
Opberg- /transportwagen Palen netten	1			2000		20			2020														
Opberg- /transportwagen Turnmatten	1			2020		20			2040														
Scheidsrechterstoel Volleybal, recreatie	4			2009		15			2024														
Scorebord - Tafelmodel	1			2025		10			2035														
Scorebord Tafelmodel	2			2017		10			2027														

Toelichting meerearen begroting:
De meerearenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen. Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal. In de kolom afschrijving voortloot (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen. In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **IAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voortloot.

O = Onderdelen (1% van **IAB**)

IW totaal € 247.249

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

toestel	Aantal	Prijs p/s	I/V	AJ	EAT	Jl	EJ	JAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
(Sport)vloer Algemeen	1	5.1.2b		017		15	2032	5.1.2b												
Afscheidingswagen Basic	4		995	15	2026	2010														
Afscheidingswagen Basic	6		017	15		2032														
Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar	3		017	15		2032														
Combiframe Hoog/lang	2			017	10		2027													
Combiframe Laag / lang	2			017	10		2027													
Combiframe Piramidaal	2			017	10		2027													
Doel (klein) - Minidoel	2			017	15		2032													
Evenwichtsbalk Oefenbalk	2			017	15		2032													
Handbaldoel 100 cm diep	2			017	10		2027													
Hockey badding Hout	2			017	10		2027													
Honkpaal Metalen voet	18			017	10		2027													
Honkpaal Metalen voet	9			995	10	2027	2005													
Honkpaal Metalen voet	6			998	10		2008													
Honkpaal PU voet	6			998	10		2008													
Kleutergym Accessoires	2			000	10		2010													
Klimraam Elektrisch verstelbaar	1			017	15		2032													
Klimraam Elektrisch verstelbaar	3			017	15		2032													
Mat Landingsmat	4			017	8		2025													
Mat Turn mat	30			017	8		2025													
Minitrampoline Gesloten	2			017	5		2022													
Opberg- /transportwagen Ballen	1			000	20		2020													
Opberg- /transportwagen Ballen	3			017	20		2037													
Opberg- /transportwagen Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (univ	4			017	20		2037													
Opberg- /transportwagen Handbaldoelen (hangend)	1			017	20		2037													
Opberg- /transportwagen Hockeybadding transportwagen	1			017	20		2037													
Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampolin	2			020	20		2040													
Opberg- /transportwagen Palen netten	1			995	20		2015													
Opberg- /transportwagen Palen netten	1			017	20		2037													
Opberg- /transportwagen Turmmatten	2			017	20		2037													
Opberg- /transportwagen Turmmatten	1			995	20	2026	2015													
Plafond unit accessoire Klim-/entertouw	6			017	10		2027													
Plafond unit accessoire Klimnet	1			017	10		2027													
Plafond unit accessoire Schommelplank	2			017	10		2027													
Plafond unit accessoire Toulwadder	2			017	10		2027													
Plafond unit accessoire Trapezestok	4			017	10		2027													

Toelichting meerejaren begroting:

De meerejarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik. Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijvingstermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **JI** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschatjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid

O = Onderdelen (1% van IW)

IW totaal	€ 126.774
-----------	-----------

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

Toestel	Aantal	Prijs p/s	IW	AJ	EAT	JI	EAJ	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar	3	5.1.2b		007		15	2022	5.1.2b														
Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar	1			007		15	2022															
Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar	2			007		15	2022															
Combiframe - Hoog/kort	2			007		10	2017															
Combiframe - Hoog/lang	2			007		10	2017															
Combiframe - Piramidaal	2			007		10	2017															
Foambalk - Harde vulling	6			020		10	2030															
Honkpaal - PU voet	10			007		10	2017															
Honkpaal - PU voet	2			007		10	2017															
Kleutergym - Accessoires	2			000		10	2010															
Kleutergym - Accessoires	7			000		10	2010															
Klimraam - Elektrisch verstelbaar	2			007		15	2022															
Mat - Landingsmat	1			007		8	2015															
Mat - Landingsmat	1			022		8	2030															
Mat - Lange mat	1			020		8	2028															
Mat - Lange mat	2			023		8	2031															
Mat - Lange mat	1			020		8	2028															
Mat - Turn mat	9			007		8	2015															
Mat - Turn mat	5			007		8	2015															
Minitrampoline Gesloten	1			019		5	2024															
Multikast - Standaard	2			020		10	2030															
Opberg-/transportwagen - Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (	3			007		20	2027															
Opberg-/transportwagen - Landingsmatten + springplanken + tram	2			020		20	2040															
Opberg-/transportwagen - Lange mat	2			020		20	2040															
Opberg-/transportwagen - Turnmatten	2			007		20	2027															
Plafond unit accessoire - Klim-/entertouw	4		007		10	2017																
Plafond unit accessoire - Trapezestok	2		020		10	2030																
Plafond unit accessoire - Verdeelbalk	2		007		20	2027																
Ringstel / Unit - Elektrisch	4		007		15	2022																
Scorebord - Tafelmodel	2		015		10	2025																
Scorebord - Tafelmodel	1		007		10	2017																
Springkast - Standaard	2		007		10	2017																
Spring-korfbalpaal - Telescopisch	8		007		10	2017																
Springplank - Bekleed	2		009		5	2014																
Springplank - Bekleed	2		007		5	2012																
Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak	6		002		15	2017																
Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak	6		007		15	2022																
Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok	2		020		15	2035																
Voervoorziening - Grondpot korfbalpaal	2		007		20	2027																
Voervoorziening - Grondpot kort	12		007		20	2027																
Voervoorziening - Grondpot volleybal/badminton/tennis paal	6		007		20	2027																
Voervoorziening - Klimraam vloervergrendeling	6		007		20	2027																
Volleybal profiel - Open doos profiel	4		007		20	2027																
Volleybal profiel - Open doos profiel	2		007		20	2027																
Volleybalpaal - Aluminium	2		007		20	2027																
Wedstrijd korfbalpaal - 3 m	2		007		20	2027																

Klant	Gemeente Maastricht Maastricht Sport
Adres	Malbergsingel 70 6218AV MAASTRICHT
Hal	Sportzaal Malberg [13219]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik.

Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijftermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatting te maken in welk jaar u deze wilt vervangen.

In de kolom **J1** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvingstermijn, **EAJ** = economisch afschrijvingsjaar, **JAB** = jaarlijks afschrijvingsbedrag, **AV** = afschrijving voltooid.

O = Onderdelen (1% van IW)

Set Toestellen Sportzaal Malberg [12867]

IW totaal € 102.933

	Jaar	JAB	AV	Oferte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

Toestel	Aantal	Prijs p/s	IW	AJ	EAT	Jl	EAJ	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Basketbal installatie - Vast	4	5.1.2b		2008		15	2023	5.1.2b														
Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar	2			2023		15	2038															
Combiframe - Hoog/kort	2			2008		10	2018															
Combiframe - Hoog/lang	1			2008		10	2018															
Combiframe - Laag / lang	2			2008		10	2018															
Combiframe - Piramidaal	2			2008		10	2018															
Foambalk - Harde vulling	6			2020		10	2030															
Honkpaal - Metalen voet	1			2008		10	2018															
Honkpaal - PU voet	4			2008		10	2018															
Honkpaal - PU voet	1			2008		10	2018															
Kleutergym - Accessoires	4			2000		10	2010															
Klimraam - Elektrisch verstelbaar	2			2008		15	2023															
Mat - Landingsmat	1			2020		8	2028															
Mat - Lange mat	2			2020		8	2028															
Mat - Turn mat	6			2008		8	2016															
Minitrampoline - Gesloten	1			2019		5	2024															
Multikast - Standaard	2			2020		10	2030															
Opberg- /transportwagen - Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (u	4			2008		20	2028															
Opberg- /transportwagen - Landingsmatten + springplanken + tramp	1			2020		20	2040															
Opberg- /transportwagen - Lange mat	2			2008		20	2028															
Opberg- /transportwagen - Turmmatten	1			2008		20	2028															
Opberging aan de muur - Vastzetband landingsmat	1			2019		20	2039															
Plafond unit accessoire - Aluminium sportraam	1			2008		10	2018															
Plafond unit accessoire - Klimtouw	8			2017		10	2027															
Plafond unit accessoire - Trapezestok	2			2008		10	2018															
Plafond unit accessoire - Trapezestok	2			2020		10	2030															
Plafond unit accessoire - Verdeelbalk	6			2008		10	2018															
Ringstel / Unit Elektrisch	4			2008		15	2023															
Ringstel / Unit Elektrisch	2			2008		15	2023															
Spring-kortbalpaal - Telescopisch	2			2008		10	2018															
Springplank - Bekleed	2		2008		5	2013																
Turnbank - Met doorlopend frame onder zitviak	6		2008		15	2023																
Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok	2		2020		8	2028																
Vloervoorziening - Grondpot kort	14		2008		20	2028																
Vloervoorziening - Grondpot volleybal/badminton/tennis paal	1		2008		20	2028																
Vloervoorziening - Klimraam vloervergrendeling	6		2008		20	2028																
Volleybal profiel - Open doos profiel	4		2008		20	2028																
Volleybalpaal - Aluminium	1		2008		20	2028																

Klant	Gemeente Maastricht Maastricht Sport
Adres	Opalinestraat 36 6216VZ MAASTRICHT
Hal	Sportzaal Pottenberg [10882]

Toelichting meerjaren begroting:

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de economische afschrijvingstermijnen conform de KVLO Richtlijn. Deze termijnen zijn een inschatting van de gemiddelde levensduur van de toestellen bij normaal gebruik.

Frequentie en intensiteit van gebruik en aanwezigheid van dagelijks beheer zijn van grote invloed op de werkelijke technische afschrijftermijnen.

Er is in deze begroting geen rekening gehouden met indexering btw, montage en vrachtkosten, inspectie en onderhoudskosten en klein spelmateriaal.

In de kolom afschrijving voltooid (**AV**) staan de artikelen die economisch geheel zijn afgeschreven en nog niet zijn afgekeurd. U dient zelf een inschatt

In de kolom **J1** is het technische vervangingsjaar aangegeven o.b.v. de bevindingen tijdens de inspectie.

Betekenis: **A** = Afschrijving, **IW** = investeringswaarde, **AJ** = aanschafjaar, **EAT** = economisch afschrijvings

0 = Onderdelen (1% van IW)

O = Onderdelen (1% van IW)

Set Toestellen Sportzaal Pottenberg [12869]

	Jaar	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	A	5.1.2b													
	O														
	Totaal														

Toestel	Aantal	Prijs p/s	IW	AJ	EAT	Jl	EAJ	JAB	AV	Offerte 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
(Sport)vloer Algemeen	1	5.1.2b		2000		15	2015	5.1.2b														
Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar	1			1998		15	2013															
Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar	1			1998		15	2013															
Bok Voortgezet onderwijs	1			2005		10	2015															
Combiframe Hoog/kort	2			2005		10	2015															
Combiframe Hoog/lang	1			2005		10	2015															
Combiframe Laag / lang	1			2005		10	2015															
Combiframe Piramidaal	2			2005		10	2015															
Honkpaal Metalen voet	6			1995		10	2005															
Kleutergym Accessoires	3			2000			2010															
Klim- en touwladder installatie Recht	2			2022		15	2037															
Klimraam Elektrisch verstelbaar	2			1997		15	2012															
Mat Landingsmat	1			2019		8	2027															
Mat Lange mat	1			2022		8	2030															
Mat Turn mat	12			2015		8	2023															
Multikast Standaard	1			2015		10	2025															
Opberg- /transportwagen Handbaldoel (staand), evenwichtsbalk, (univer	2			2005		20	2025															
Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampoline	1			2019		20	2039															
Opberg- /transportwagen Lange mat	1			2000		20	2020															
Opberg- /transportwagen Turnmatten	1			2005		20	2025															
Rekstok installatie accessoire Restok bewegingsonderwijs	3			1975		10	1985															
Rekstokinstallatie Zuil conisch	5			1975		20	2028		1995													
Ringstel Wegdraaibaar	2			2000		20	2020															
Springkast Standaard	1			2000		10	2027		2010													
Spring-korfbalpaal Telescopisch	2			2000		10	2010															
Springplank Bekleed	2			2007		5	2012															
Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak	6		2005		15	2020																
Voervoorziening Grondpot rekstokzuil	5		1975		20	1995																
Voervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal	3		1975		20	1995																
Voervoorziening Klimraam vloervergrendeling	6		1998		20	2018																
Voervoorziening Klimraam vloervergrendeling	12		1975		20	1995																
Voervoorziening Vloerhaak gesloten oog (vast)	8		1975		20	1995																
Volleybal profiel Open doos profiel	1		2000		20	2020																
Volleybal profiel Open doos profiel	1		2000		20	2020																
Volleybal profiel Open doos profiel	2		2000		20	2020																

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub b	De economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, in geval van milieu-informatie slechts voor zover de informatie betrekking heeft op handelingen met een vertrouwelijk karakter	7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	4, 13, 30, 40, 49